



MESTO NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6
029 01 NÁMESTOVO

Zverejnenie na internetovej
stránke pre záujemcov

Značka:
/2012

Vybavuje:
Ing. Vladimír Natšín

Miesto, dátum:
Námestovo 17.2.2012

Vec:

Výzva na predloženie ponuky –doplnenie predmetu zákazky

Dovoľujeme si predložiť Vám doplnenie predmetu zákazky „**Rozšírenie kamerového systému v meste Námestovo**“ nakoľko došlo k jeho úprave po podnete od záujemcu o tento predmet zákazky.

V prílohe je výkaz výmer aj zdôvodnenie doplnenia predmetu zákazky.

Veríme, že sa uvedenej súťaže zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s výzvou.

S pozdravom



MESTO NÁMESTOVO

MsÚ, Cyrila a Metoda 329/6

029 01 Námestovo

ICO: 014 676 02020571707

tel. 043/ 55 047

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

Príloha: -Úprava doplnenia predmetu zákazky
- Výkaz výmer

Úprava- doplnenie predmetu zákazky „Rozšírenie kamerového systému v meste Námestovo“

Na základe podmetu záujemcu Mesto Námestovo upravuje predmet zákazky nasledovne.

Kamery budú osadené na samostatných stožiaroch a nie na jestvujúcich stožiaroch predĺžením pozinkovanou rúrou.

Predpokladaná hodnota zákazky sa zvyšuje na 4 600 € bez DPH.V prípade vyzvaných uchádzačov túto úpravu zasielame elektronicky a aj písomne. V prípade uchádzačov ktorý majú záujem o účasť , toto oznámenie zverejňujeme na internetovej stránke mesta www.namestovo.sk spolu s výkazom výmer k dodávke tejto zmeny. Ostatné údaje uvedené v oznámení ostávajú nezmenené.

Ing. Natšín Vladimír –kontaktná osoba



MESTO NÁMESTOVO
MsÚ, Cyríla a Metoda 329/b
029 01 Námestovo ③
IČO: 314 676 DIČ: 2020571707
tel. 043/ 55 047 11

		Zadávateľ :		Mesto Námestovo		
		Zákazka č. MŠ Doplnenie Stožiarov n. v Námestove				
		Cenný ref.:				
		Autor návrhu:				
Názov :		Doplnenie Stožiarov na kamery - nábrežie				
č. pol.	Druh dodávok	Popis	Počet	M.j.	Dodávka ks bez DPH	Dodávky SUM
1	Výčítanie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	montáž	0,02	km		
2	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, stroje, zemina tr 4	montáž	2,00	m3		
3	Piesok jemný	materiál	0,40	m3		
4	Patka železobetónová	montáž	2,00	ks		
5	Rúra novodurová fi 250 1m	materiál	2,00	ks		
6	Beton prvý B10	materiál	1,00	m3		
7	Káblové rhy šířky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	montáž	4,00	m		
8	Zriadenie káblového ložka 65/10cm, pieskom	montáž	4,00	m		
9	Zakrytie káblov výstražnou fóliou RVC šířky 33 cm	montáž	4,00	m		
10	Fólia výstražná š 33cm	materiál	4,00	m		
11	Zásyp rhy šířky 35, hĺbky 70, zemina tr4	montáž	4,00	m		
12	Provázčma úprava terénu, zemina tr. 4	montáž	2,00	m2		
13	Prípatok za výkop kábla v súbahu s existujúcim NN vedením	montáž	1,00	kpt		
14	Spojka obočná epoxidová Al do 25m2	montáž	2,00	ks		
15	Spojka obočná pre kábel AYYKY 4 x 25	materiál	2,00	ks		
16	Kábel AYYKY 4x25	montáž	15,00	m		
17	Kábel AYYKY 4x25	materiál	15,00	m		
18	Spojka na FTP kábel	materiál	2,00	ks		
19	Spojka na FTP kábel	montáž	2,00	ks		
20	FTP kábel	materiál	15,00	m		
21	FTP kábel	montáž	15,00	m		
22	Stožiar osvetlovací oceľový do 12m	montáž	2,00	ks		
23	Stožiar osvetlovací kužeľový SAL 70 Fl60 Hliník	materiál	2,00	ks		
24	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh so zapojením káblov	montáž	2,00	ks		
25	Výzbroj ROSA TB1	materiál	2,00	ks		
26	Ukončenie káblov špeciálnych smršť. Zaklopkou do 2x1	montáž	2,00	ks		
27	Vedenie uzemiňovacie v zemi FeZn D8-10mm, vrátane svoriek	montáž	8,00	m		
28	Drot zvodový - zemiaci FeZn D 10	materiál	3,00	kg		
29	Svorinka SS, spojovacia	materiál	6,00	ks		
30	Svorinka SP 1, prípatčacia pre spojenie kovových súčiastok	materiál	2,00	ks		
31	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	montáž	16,00	m		
32	Kábel Cu 750V CYKY 3x1,5	materiál	16,00	m		
33	Práce nešpecifikované cenilkovými položkami	montáž	10,00	hod		
34	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	montáž	10,00	hod		
35	Výčítanie inžinierskych sietí	montáž	1,00	kpt		
36	Podružný materiál	materiál	1,00	kpt		
37	Doprava	materiál	1,00	kpt		

