

Mesto Námestovo, Mestký úrad u.Cyrila a metoda 329/6 029 01 Námestovo

Zverejnenie na internetovej
stránke pre záujemcov

661/2012
Značka:

Ing. Natšín Vladimír
Vybavuje:

Námestovo 31.7.2012
Miesto, dátum:

Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Mesto Námestovo ,Mestký úrad v Námestove oznamuje záujemcom, že vypisuje verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác na stavbu : „Statické zastabilizovanie priečok a rekonštrukcia soc. Zariadenia CVČ“. Námestovo V prílohe zverejňujeme výzvu na predloženie ponuky (zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č.. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v platnom znení o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v ktorej sú stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.

V prípade záujmu je možné uvedenej súťaže sa zúčastniť a predložiť ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s výzvou.

S pozdravom



MESTO NÁMESTOVO
MeÚ, Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo ③
IČO: 314 676 DIČ:2020571707
tel. 043/ 55 047 11


Ing. Kadera Ján
primátor mesta

Príloha:- Výzva na predkladanie ponúk
- Výkaz výmer

Výzva na predkladanie ponúk(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona 25/2006 Zz) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/d'alej len "zákon"

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou s výzvou na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Uskutočnenie prác

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo

IČO: 314 676

Kontaktná osoba: Ing .Natšín Vladimír osoba poverená VO

S í d l o

Obec (mesto):Námestovo

PSČ: 029 01

Ulica : Cyrila a Metóda

Číslo: 329/6

Telefón: 043/5504705 ,

/Fax:

043/5504712

Mail: vystavba@namestovo.sk

2. Zmluva na uskutočnenie práce: Zmluva o dielo

3. Názov práce (prác): „Statické zastabilizovanie priečok a rekonštrukcia soc. zariadenia CVC“ Námestovo

4. Opis práce (prác): Predmetom dodávky je realizácia prác „Statické zastabilizovanie priečok a rekonštrukcia soc. zariadenia CVC“ Námestovo. Jedná sa o vybúranie jestvujúcich popraskaných priečok, obkladov, dlažieb a podkladových betónov, vysekanie rýh a ručný výkop základov pod priečky, realizácia nových rozvodov kanalizácie vody a elektroinštalácie, realizácia nových omietok, realizácia izolácie proti vode a tepelnej izolácie

5. Miesto uskutočnenia práce :Mesto Námestovo ,NUTS kód SK 031

6. Klasifikácia –spoločný slovník obstarávania CPV

Hlavný predmet obstarávania :452 12110-0

7. Rozsah predmetu obstarávania: Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 19 422,20 €
Podľa výkazu výmer

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

NIE

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE

10. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie prác:

Ukončenie prác: do 30.8. 2012

11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: . Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr bude do 30 dní. Zmluva nadobudne účinnosť na druhý deň zverejnenia zmluvy na internetovej stránke mesta Námestovo.

12. Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 7.8.2012 do 14.⁰⁰ hod

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

13. Otváranie obálok s ponukami:

deň: 7.8.2012 o 14.⁰⁰ hod

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: - cena

15. Ostatné dojednania : Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy. Ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača v číne oprávnenia v danej veci podnikateľ. V návrhu zmluvy zhotoviteľ pristúpi na lehotu splatnosti faktúry, sankcie 50 € za každý deň omeškania s plnením a 50 € ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne. Sankcia za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania podľa §369 odst.1 Obchodného zákonníka

16. Lehota viazanosti ponuky : do 12.8.2012 .V prípade, že vybraný uchádzač v danom termíne odmietne uzatvoriť zmluvy k uzavretiu zmluvy bude vyzvaný ďalší uchádzač v poradí.

16. Ďalšie informácie obstarávateľa:

Obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.

V Námestove 31.7.2012



MESTO NÁMESTOVO
MsÚ, Cyrila a Metoda 329, 6
029 01 Námestovo ③
IČO: 314 676 DIČ: 2020571707
tel. 043/ 55 047

Ing. Natsín Vladimír
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
v obstarávateľskej organizácii

Ing. Kadera Ján
primátor mesta

Základné údaje: Filipčík

Krycí list rozpočtu v EUR

Miesto: Námestovo			Rozpočet:	
JKSO :			Spracoval: Filipčík	
Odberteľ: Mesto Námestovo			Dňa: 16.07.2012	
Dodávateľ: bude určený výberom			Zmluva č.:	
Projektant:			DiČ: 2020571707	
IČO: 02901 Námestovo			DiČ:	
IČO:			DiČ:	
IČO:			DiČ:	
IN - Individuálne náklady				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			
B				
IN - Individuálne náklady				
B	Práce nadčas			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocy			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C				
NUS - náklady umiestnenia stavby				
C	Zariadenie slaveniska			
11	Zariadenie slaveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťahované podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
D				
ON - ostatné náklady				
D	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
E				
Celkové náklady				
E	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
22	DPH 20% z:			
23	DPH 0% z:			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			
F				
Odpočít - prípočet				
F				
Odpočít - prípočet				
F				
Odpočít - prípočet				
F				
Odpočít - prípočet				
F				
Odpočít - prípočet				
F				
Odpočít - prípočet				

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka _____

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka _____

dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka _____

projektant, rozpočtár, cenár

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

Odberaateľ: Mesto Námestovo

Projektant:

Dodávateľ: bude určený výberom

Spracoval: Filipčík

JKSO :

Dátum: 16.07.2012

Stavba :Statické zastabilizovanie priečok a rekonštrukcia soc.zariadenia CVČ

Objekt :

Zákamenné- Filipčík

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut v tonách	
				Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE				20,30129		0,000	
2 - ZÁKLADY				9,88288		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				5,22896		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				25,34050		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,18287		69,803	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				60,93648		69,803	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,27045		0,000	
713 - Izolácie tepelné				0,00164		0,000	
721 - Vnútorná kanalizácia				0,14323		0,051	
722 - Vnútorný vodovod				0,40068		0,131	
725 - Zariadenie predmety				0,00000		0,000	
733 - Rozvod potrubia				0,00000		0,000	
734 - Armatúry				0,00000		0,000	
735 - Vykurovacie telesá				0,00000		0,000	
764 - Konštrukcie klampiarske				0,00000		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske				0,00000		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,00000		0,000	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických				0,00000		0,000	
776 - Podlahy povlakové				0,00000		0,000	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				0,00000		0,000	
783 - Nátery				0,00000		0,000	
784 - Malby				0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,81599		0,182	
M21 - 155 Elektromontáže				0,00165		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00165		0,000	
Za rozpočet celkom				61,75412		69,985	

Odberteľ: Mesto Námestovo
 Projektant:
 Dodávateľ: bude určený výberom

Spracoval: Filipčík
 JKSO :
 Dátum: 16.07.2012

Stavba : Statické zastabilizovanie priečok a rekonštrukcia soc.zariadenia CVČ

Objekt

Zákamenné- Filipčík **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	13020-1001.	Výkop jamy a tyhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	16,394	m3				20
2	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4 ručne	16,394	m3				20
3	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4	16,394	m3				20
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	16,394	m3				20
5	001	17510-1105	Ložko + Obsyp potrubia štíkopieskom bez pretrodenia sypaniny	10,740	m3				20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									
2 - ZÁKLADY									
6	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 - pod priečky	4,085	m3				20
2 - ZÁKLADY spolu:									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
7	014	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tvárnicami YTONG v murive hr. 375 mm	1,846	m3				20
8	011	31714-2326	Preklady nenosné Ytong 1200x125x250 mm	1,000	kus				20
9	011	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	3,000	kus				20
10	011	31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	1,000	kus				20
11	014	34023-9234	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 125 mm	5,940	m2				20
12	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	32,288	m2				20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
13	011	61142-1331	Oprava váp. omietky vnút. stropov štukových 10-30%	54,510	m2				20
14	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	4,180	m2				20
15	011	61246-5136	Vnútoromá omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	169,864	m2				20
16	011	61246-5137	Vnútoromá omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovňavacia hr.4 mm	91,482	m2				20
17	011	61248-1118	Poliahtutie vnút. stien sklovláknitým pleťovom vtláčeným do tmelu	105,304	m2				20
18	011	61248-1119	Priplatok za sklotextilnu mrežku	66,880	m2				20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
19	011	62246-6137	Vonk. omietka stien BAUMIT ,vápennocem.,MVR Uni, ručné, vyrovnávacia hr.4 mm	2,715	m2				20
20	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vliacеныm do tmelu	7,785	m2				20
21	011	62249-1306	Náter fasádny tekutý Terranova silikónový dvojnásobný	7,785	m2				20
22	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy - podkladný betón	4,500	m3				20
23	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	3,816	m3				20
24	011	63131-9171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	3,816	m3				20
25	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	0,194	t				20
26	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubni ocel. dodatočne do 2,5 m2	6,000	kus				20
27	MAT	553 300730	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	1,000	kus				20
28	MAT	553 300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	3,000	kus				20
29	MAT	553 300780	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	2,000	kus				20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
30	003	94195-5002	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	50,033	m2				20
31	011	95290-1411	Výčistenie ostatných objektov	62,100	m2				20
32	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	79,171	m2				20
33	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	9,450	m3				20
34	013	96504-9112	Pripl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sietou hr. nad 10 cm	9,450	m3				20
35	013	96508-1713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	50,033	m2				20
36	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie krídliel okien do 1,5 m2	2,000	kus				20
37	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie krídliel okien nad 1,5 m2	1,000	kus				20
38	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	15,000	kus				20
39	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier nad 2 m2	3,000	kus				20
40	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien plastových do 2 m2	4,575	m2				20
41	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien plastových nad 4 m2	6,240	m2				20
42	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,857	m2				20
43	013	96807-1126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	1,000	kus				20
44	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	18,800	m2				20
45	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverových zárubní nad 2 m2	3,045	m2				20
46	013	97103-3561	Vyrežanie a vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	1,968	m3				20
47	013	97103-3631	Vyrežanie a vybúranie otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	6,730	m2				20
48	013	97303-1813	Vysek. kápiex pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	18,100	m				20
49	013	97403-1664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	2,200	m				20
50	013	97404-2577	Vysekanie rýh v podkladnom betóne hl. do 20 cm š. do 30 cm	49,090	m				20
51	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	142,174	m2				20
52	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	4,920	m2				20

Zákamenné-Flipčák

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
53	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnúľ z obkladačiek plochy nad 2 m ²	89,400	m ²				20
54	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	68,697	t				20
55	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	68,697	t				20
56	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	68,697	t				20
57	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	60,611	t				20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
58	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	54,510	m ²				20
59	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,016	t				20
60	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	54,510	m ²				20
61	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	59,960	m ²				20
62	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,239	t				20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:									
713 - Izolácie tepelné									
63	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	54,510	m ²				20
64	MAT	283 180205	Polystyrén extrudovaný Syrodur 3035 CS hr.80 mm	57,236	m ²				20
65	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	11,458	%				20
713 - Izolácie tepelné spolu:									
721 - Vnúťorná kanalizácia									
66	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	6,000	kus				20
67	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	3,000	m				20
68	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	38,500	m				20
69	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	9,500	m				20
70	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	31,500	m				20
71	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	13,000	m				20
72	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	15,000	m				20
73	721	72117-3403	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnúťorné DN 150 systém KG	16,000	m				20
74	721	72117-3403	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnúťorné DN 150 systém KG	6,000	m				20
75	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 40x1,8	18,000	kus				20
76	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 75x1,9	1,000	kus				20

Zákamenné- Filipčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
77	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2.3	17,000	kus				20
78	721	72122-6311	Zápachová uzávierka pre ohrievač vody	2,000	kus				20
79	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	85,500	m				20
80	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	6,000	m				20
81	721	72199-9904	Vnútoraná kanalizácia - sekacie práce	6,000	hod				20
82	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	13,710	%				20
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:									
722 - Vnútoraný vodovod									
83	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	65,500	m				20
84	721	72213-0831	Demontáž nástenky	23,000	kus				20
85	721	72213-0901	Opr. vodov. oceľ. potrubia závit. zazávkovanie vyvodu	10,000	kus				20
86	721	72217-4001	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 16 x 2,2 mm	13,500	m				20
87	721	72217-4002	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm	73,500	m				20
88	721	72218-1211	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22	57,000	m				20
89	721	72218-1221	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 22	30,000	m				20
90	721	72218-1812	Demontáž plsteného pásu z rúr do D 50	65,500	m				20
91	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	2,000	kus				20
92	721	72220-8102	Montáž šróbenia 331 pozink G 3/4"	5,000	kus				20
93	721	72222-0151	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	51,000	kus				20
94	721	72222-0152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	4,000	kus				20
95	721	72223-5122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	2,000	kus				20
96	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus				20
97	MAT	551 2C3302	Zmiešavač TA-MIX - TÜV - D-3/4"	2,000	kus				20
98	721	72225-4260	Požiarne prisl.,hadic.navij. typ B25/20 pod omietku 696x696x225mm	1,000	súbor				20
99	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	87,000	m				20
100	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	19,910	%				20
722 - Vnútoraný vodovod spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
101	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	11,000	kus				20
102	MAT	345 600K050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 (D73x30)	11,000	kus				20
103	921	21001-0321	Škatuľa KR rozvodná kruhová (D68) vrátane zapojenia	9,000	kus				20
104	MAT	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	9,000	kus				20

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	DPH %
105	921	21004-0711	Otvor pre vývodkovú skriňu malú	20,000	kus				20
106	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	5,000	kus				20
107	MAT	345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, zapustený, biela	5,000	kus				20
108	921	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	2,000	kus				20
109	MAT	345 363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B, zapustený, biela	2,000	kus				20
110	921	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	4,000	kus				20
111	MAT	345 374A021	Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B, zapustený, biela	4,000	kus				20
112	921	21011-0082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	2,000	kus				20
113	MAT	345 308A321	Šporáková prípojka rad.3 : 3425A-0344 B, biela	2,000	kus				20
114	921	21020-0059	Svietidlo žiarovkové stropné , 1x100W	11,000	kus				20
115	MAT	348 2E0022	Svietidlo strop., nástenn. žiarovk. Ž 75 W	11,000	kus				20
116	921	21029-0752	Zapojenie ohrievača vody	2,000	kus				20
117	921	21029-0801	Odpojenie ohrievača vody	2,000	kus				20
118	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	150,000	m				20
119	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	150,000	m				20
120	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	58,000	m				20
121	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	58,000	m				20
122	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	3,859	%				20
123	921	21328-1414	PPS (pomocné práce stavebné)	7,440	%				20
124	MAT	999 990300	Podružný materiál	3,859	%				20
125	MAT	999 990380	Stratné	3,581	%				20
126	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod				20
127	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod				20
128	921	21329-0150	Drobné elektroinštalčné práce	4,000	hod				20
129	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod				20

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom