

Stavba : Rekonštrukcia cesty a schodov pred MŠ X Brehy

Objekt: Rekonštrukcia cesty a schodov pred MŠ X Brehy

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	18,000	M2			0,00	0,00
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	28,000	M2			0,00	0,00
113107141	Odstránenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	51,000	M2			0,00	0,00
113202111	Vyrhnanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	18,000	M			0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	40,500	M			0,00	0,00
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	11,298	T			0,00	0,00
183205112	Založenie travníka lúčného 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hromine 3	18,000	M2			0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE					0,00	0,0
	SPEVNENÉ PLOCHY						
564791111	Podklad spevnejšej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	31,000	M3			0,00	59,87
567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm	31,000	M2			0,00	9,50
577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. lôžkový (ABL) hr. 50mm	50,000	M2			0,00	6,48

Objekt: **Rekonštrukcia cesty a schodov pred MŠ X Brehy**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVNE PLOCHY						
59611111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	28,000	M2				4,68
592029105121	PREMAC Betónová dlažba KLASIKO normál 20 x 10 výška 6 cm farba červená	28,000	m2				0,00
	SPEVNE PLOCHY						80,5
	OSTATNÉ PRÁCE						
91776211	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka-stupne	20,000	M				3,53
91776211	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka-stupne	46,000	M				8,11
592029503001	PREMAC Doplnky OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 x 20 x 5 farba sivá	20,000	KUS				0,00
592029504101	PREMAC Doplnky OBRUBNÍK CESTNÝ bez skosenia 100 x 26 x 15 farba sivá	46,000	KUS				0,00
	OSTATNÉ PRÁCE						11,6
	PRESUNY HMŔT						
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	92,169					
	PRESUNY HMŔT						
	Práce HSV						
Objekt:	Rekonštrukcia cesty a schodov pred MŠ X Brehy						