

# ROZPOČET

Stavba: SKATEPARK Námestovo

Objekt: Skatepark

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Spracoval: Filipčík Alojz

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.6.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>597,426</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	302,500		0,000	0,000
2	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	302,500		0,000	0,000
2	13230-1201	Hlbenie rýh šírka do 200 cm v hor.tr.č do 100 m3	m3	95,400		0,000	0,000
2	13220-1109	Priplatok za lepivosť zeminy v ryhach š. 60 cm	m3	95,400		0,000	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	302,500		0,000	0,000
3	18040-2113	Založenie parkového trávniká výsevom vo svahu do 1:1	m2	450,000		0,000	0,000
3	57211100	Trávne semeno	kg	4,500		0,000	0,000
3	18340-3253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:1	m2	450,000		0,000	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>0,000</b>	<b>0,147</b>
5	R položka	Debnenie tesárske (dosky, hranoly) drevený materiál	m2	100,000		0,000	0,010
8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	405,000		0,000	0,013
9	6936655100	Separáčny, filtračný a spevňovací geotextílie	m2	436,400		0,000	0,133
<b>3 Špeciálne konštrukcie - Prekážky</b>						<b>0,000</b>	<b>99,945</b>
10	R-položka	Podkladný materiál-zreciklovaný stavebný materiál + strk	m3	30,000		0,000	42,592
11	378388324	Prekážky z betónu tr. C 20/25 - atypické prvky	m3	20,000		0,000	57,353
<b>4 Komunikácie</b>						<b>0,000</b>	<b>191,360</b>
14	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250mm	m2	405,000		0,000	191,360
<b>5 Prefabrikované dielce</b>						<b>0,000</b>	<b>195,718</b>
15	MAT	ŽB prefabrikáty	Ks	16,000		0,000	156,045
16	342122021	Montáž dielcov obvod. Stien obvodových zo ŽB nekompletizovaných, kompletizovaných hmotností	Ks	16,000		0,000	39,673
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>0,000</b>	<b>109,873</b>
19	631315712	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.100 mm	m3	22,250		0,000	107,102
22	631319166	Priplatok za strojné hladenie betónovej mazaniny	m3	22,250		0,000	0,436
23	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	22,250		0,000	0,000
24	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,450		0,000	1,173
<b>7 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>0,000</b>	<b>0,124</b>
25	919722211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte , škáry vytmelené trvale pružným tmelom	m	100,000		0,000	0,004

26	2463802000	Tmel izolačný trvale pružný Mastic S3 (bal. 25 kg)	kg	70,000		0,000	0,088
27	953941416	Osadenie ocel. platní	ks	2,000		0,000	0,019
28	5530010001	Oceľové platne 30/30/5	ks	2,000		0,000	0,013

**8 Rúrove vedenia 0,000 0,259**

19	87131-3121	Montáž potrubia z rúr PVC DN 150 ,odvodnenie plochy	m	120,000		0,000	0,000
19	286111200	Rúra PVC kanalizačná hrdlova 160x4,0x5000	ks	24,000		0,000	0,259

=====  
=====  
=====

**99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000**

29	998142251	Presun hmôt zvislá nosná konštr.monolitická betónová	t	75,216		0,000	0,000
30	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	522,210		0,000	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 0,000 27,549**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 27,549**

31	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	100,513		0,000	0,002
32	5539910011	Prekážka z uzatvoreného profilu 100/100/3	kg	100,513		0,000	27,547
33	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,397		0,000	0,000

**Celkom 0,000 597,426**