POKRAČOVANIE

POKRAČOVANIE

ÚSEK MERANIA

ul. Cesta polom

ul. Slobody

ul. Ružová

ul. Komenského

ul. Štefánikova

ul. SNP

ul. M. Nešpora

ul. Stanická

ul. Lomnická

ul. 9. Mája

ul. 1. Mája

LEGENDA:

RD/L5	Modernizácia svetelného mieста na drevenom stĺpe. Demontáž svietidla do výšky 8m. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M010/L3	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 10m. Demontáž svietidla do výšky 10m. Montáž svietidla typu L3 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M010/L3B	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 10m. Montáž svietidla typu L3 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M010/L5	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 10m. Demontáž svietidla do výšky 10m. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M04/L5/PK2	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 4m. Demontáž svietidla do výšky 4m. Montáž 2m predĺžovacej konzoly. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M04/P1	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 4m. Demontáž svietidla do výšky 4m. Montáž svietidla typu P1 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M04/P1/VD	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 4m. Demontáž svietidla do výšky 4m. Montáž stanho výložníka. Montáž svietidla typu P1 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M04/P1B	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 4m. Montáž svietidla typu P1 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M04/P2	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 4m. Demontáž svietidla do výšky 4m. Montáž svietidla typu P2 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M04/P2/VD	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 4m. Demontáž svietidla do výšky 4m. Demontáž stanho výložníka. Montáž svietidla typu P2 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M05/L5/PK2	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 5m. Demontáž svietidla do výšky 5m. Montáž 2m predĺžovacej konzoly. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M05/P2	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 5m. Demontáž svietidla do výšky 5m. Montáž svietidla typu P2 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M06/L2/PK2W	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 6m. Demontáž svietidla do výšky 6m. Montáž 2m predĺžovacej konzoly s ohnutým vyložením "W". Montáž svietidla typu L2 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M06/L5	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 6m. Demontáž svietidla do výšky 6m. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M06/L5B	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 6m. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M07/L3W/VD	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 7m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž svietidla typu L3W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M07/L5/VD	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 7m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M08/L2W	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 8m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Montáž svietidla typu L2W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M08/L3/VD	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 8m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž svietidla typu L3 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M08/L4W	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 8m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Montáž svietidla typu L4W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M08/L4W/VD	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 8m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž svietidla typu L4W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M08/L4WB	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 8m. Montáž svietidla typu L4W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M08/L5	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 8m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M08/P2/VD	Modernizácia osvetlového stĺpa výšky 8m. Demontáž svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž svietidla typu P2 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
RNK/L5	Modernizácia svetlného mieста umiestneného na nadstreší koridor. Demontáž svietidla do výšky 8m. Montáž svietidla typu L5 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
M05/P1	Modernizácia svetlného mieста na betónovom piliérovom stožiari výšky 5m. Demontáž 1ks svietidla do výšky 8m. Montáž 1ks svietidla typu P1 podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
RSB/L3W	Modernizácia svetlného mieста na betónovom stožiari. Demontáž 1ks svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž nového výložníka na betónový stožiar. Montáž 1ks svietidla typu L3W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
RSB/L3WB	Modernizácia svetlného mieста na betónovom stožiari. Montáž nového výložníka na betónový stožiar. Montáž 1ks svietidla typu L3W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
RSB/L4W	Modernizácia svetlného mieста na betónovom stožiari. Demontáž 1ks svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž nového výložníka na betónový stožiar. Montáž 1ks svietidla typu L4W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
RSB/L4W/VD	Modernizácia svetlného mieста na betónovom stožiari. Demontáž 1ks svietidla do výšky 8m. Demontáž stanho výložníka. Montáž nového výložníka na betónový stožiar. Montáž 1ks svietidla typu L4W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.
RSB/L4WB	Modernizácia svetlného mieста na betónovom stožiari. Montáž nového výložníka na betónový stožiar. Montáž 1ks svietidla typu L4W podľa špecifikácie zo svetlotechnickej štúdie.

RSB/L3W — Názov rozvrhovaného detenia
1/2 — Číslo svietidlného mieста
W — Typ stožiara
08 — Existujúce svietidlo
VD — Dĺžka výložníka

RVO — Rozvádzač verejného osvetlenia

SVETELNO-TECHNICKÁ ŠTÚDIA

OBJEDNÁVATEĽ:	Mestský úrad Námestovo	DÁTUM:	6/2015
		OKRES:	Námestovo
AKCIA:	**SVETELNO-TECHNICKÁ ŠTÚDIA mesta NÁMESTOVO**	ČÍSLO ZÁKAZKY:	125-15
		STUPEŇ:	SVTŠ
OBJEKT:	**VEREJNÉ OSVETLENIE**	FORMÁT:	A0
		MIERKA:	1:1000
PRÍLOHA:	**SITUÁCIA - Námestovo sever**	ARCHÍVNE ČÍSLO:	125-15
		STRANA:	S3
		ČÍSLO PRÍLOHY:	