

Otázka č. 1: Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m a súvisiaca položka Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m³ Chápeme tak, že objednávateľ má zabezpečené miesto na uloženie prebytočnej zeminu do 50m (súčasť stavebného povolenia) a nebude potrebné dokladovať kde bola uložená prebytočná zemina?

Odpoveď: áno, prebytočná zemina bude odvezená max. do vzdialenosti 50 m, kde bude skládka.

Otázka č. 2: Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI aká veľkosť oka , priemer a uloženie (rez základmi s kótovaním) ?

Odpoveď: Navrhovaná výstuž zo zváraných sietí typu Q 188, priemer drôtov 6 mm, oko 150/150 mm.

Otázka č. 3: Základové pásy sú rovnako široké ako debniace tvarnice "PREMAC" ?

Odpoveď: Áno

Otázka č. 4: Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) aký je priemer a hustota zvislej a vodorovnej výstuže ?

Odpoveď: Vodorovná výstuž v každej ložnej škáre 2xD8, oceľ 10 505. Zvislá výstuž kotvená do monolitického základu 2xD12 (á 300mm), oceľ 10 505.

Otázka č. 5: Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm 1258 m k tejto položke chýba tesnenie a nesedí s PD (dilatačné škáry=plná fialová čiara) podľa nás 194,02 m uvažujeme správne ?

Odpoveď: Platí výkaz výmer, položku požadujeme naceniť podľa poskytnutého výkazu výmer.

Otázka č. 6: Podmienky účasti bod 3.2.1 odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby máme za to že by tam mohlo byť uvedené (alebo inžinierske stavby prípadne inžinierske stavby - vodohospodárske) ?

Odpoveď: stavba je pozemného charakteru, požadujeme stavbyvedúceho s odborným zameraním pre pozemné stavby.

Otázka č. 7: Návrh ZoD Čl. 12 chýba alebo chyba v číslovaní ?

Odpoveď: Chyba vznikla nesprávnym číslovaním, opravenú návrh zmluvy zverejňujeme a zároveň posielame v prílohe toho vysvetlenia.