

DODATOK č. 1
K ZMLUVE č. 252642 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU
DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny orgán:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

a

Príjemca:	Mesto Námestovo
so sídlom:	Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
IČO:	00314676
DIČ:	2020571707
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Kadera, primátor mesta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK21 5600 0000 0040 0101 2060

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli dňa 06.10.2025 Zmluvu č. 252642 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a) **Príloha č. 1** Dodatku

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **[Predmet Dodatku]** Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
 - a) v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b) uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok Záverečné ustanovenia

1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Prijemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Prijemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

V Námestove, dňa 28.08.2026

V Bratislave, dňa 07.09.2026

.....
Mesto Námestovo
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

.....
Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

Príloha č. 1 Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou Dotácie pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín / Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

Číslo Zmluvy: 252642 08U01

Účel Dotácie	Financovanie IBV VOJENSKÉ 1. INŽINIERSKE SIETE A MIESTNE KOMUNIKÁCIE: SO 04 VODOVOD, SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára	§ 4 ods. 1 písm. a)	
Rozhodnutie ministra	č.: 45136/2025 zo dňa 11.08.2025	
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra	2 200 000 EUR	
Výška spolufinancovania v %	5	
Oprávnené obdobie	01.01.2025 - 31.10.2028	
Interval Čerpania	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029	
Doba udržateľnosti	5 rokov	
Spôsob financovania	☐	Schválenie čerpania
	☒	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie/Žiadostí o udelenie súhlasného stanoviska	1x štvrťročne	
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy	do 31.08.2026	
Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☒	
Finančná oprava pred použitím dotácie		
Finančná oprava po použití dotácie		

Miesto Realizácie Projektu

Okres	Námestovo
Obec	Námestovo
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na vybudovanie IBV VOJENSKÉ 1. INŽINIERSKE SIETE A MIESTNE KOMUNIKÁCIE: SO 04 VODOVOD, SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA. V rámci projektu budú realizované nasledovné časti: SO 04 VODOVOD v celkovej dĺžke 3 952,89 m a s počtom prípojok 412 ks: RAD "A" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 449,54 m; 48 ks prípojok; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR17, PN10 DN 80 (d90x5,4 mm) - 3,00 m RAD "A1" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 77,50 m; 11 ks prípojok RAD "A2" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 24,00 m; 8 ks prípojok RAD "A3" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 404,39 m; 46 ks prípojok; HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 79,77 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN 80 (d90x5,4 mm) - 3,00 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN 150 (d 160x9,4 mm) - 3,30 m RAD "A3-1" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 138,65 m; 42 ks prípojok; HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 360,55 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN 10 DN80 (d90x5,4 mm) - 3,00 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN 150 (d160x9,4 mm) - 3,50 m RAD "A3-1-1" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 68,54 m; 13 ks prípojok RAD "A3-2" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 46,00 m; 10 ks prípojok
---------------	---

	RAD "A3-3" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 49,00 m; 9 ks prípojok RAD "B" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 459,19 m; 48 ks prípojok; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm) - 3,00 m RAD "C" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 444,02 m; 47 ks prípojok; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm) - 3,00 m RAD "D" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 422,60 m; 44 ks prípojok; HD-PE, PE 100, SDR 17, PN 10 DN 80 (d90x5,4 mm) - 3,00 m RAD "E" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 320,01 m; 38 ks prípojok; HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 97,46 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm) - 3,0 m RAD "E1" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 41,00 m; 9 ks prípojok RAD "F" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) - 195,81 m; 31 ks prípojok; HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 106,19 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm) - 2,80 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 3,50 m RAD "G" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 95,81 m; Prípojka pre hydrant HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x9,4 mm) - 3,3 m RAD "G1" HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160x5,4 mm) - 36,00 m; 8 ks prípojok SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA v celkovej dĺžke 4 114,00 m a s počtom prípojok 401 ks STOKA "A" PVC SN12, DN/OD 315 - 915,00 m; 80 ks prípojok STOKA "A1" PVC SN12, DN/OD 315 - 348,00 m; 35 ks prípojok STOKA "A2" PVC SN12, DN/OD 315 - 550,00 m; 55 ks prípojok STOKA "A2-1" PVC SN12, DN/OD 315 - 58,00 m; 6 ks prípojok STOKA "A2-2" PVC SN12, DN/OD 315 - 115,00 m; 12 ks prípojok STOKA "A2-2-1" PVC SN12, DN/OD 315 - 23,00 m; 2 ks prípojok STOKA "A2-3" PVC SN12, DN/OD 315 - 117,00 m; 12 ks prípojok STOKA "A2-4" PVC SN12, DN/OD 315 - 123,00 m; 12 ks prípojok
--	--

	STOKA "A3" PVC SN12, DN/OD 315 - 48,00 m; 5 ks prípojok; STOKA "A4" PVC SN12, DN/OD 315 - 50,00 m; 5 ks prípojok STOKA "A5" PVC SN12, DN/OD 315 - 41,00 m; 4 ks prípojok STOKA "A6" PVC SN12, DN/OD 315 - 80,00 m; 8 ks prípojok STOKA "A7" PVC SN12, DN/OD 315 - 52,00 m; 5 ks prípojok STOKA "A8" PVC SN12, DN/OD 315 - 37,00 m; 4 ks prípojok STOKA "B" PVC SN12, DN/OD 315 - 620,00 m; 62 ks prípojok STOKA "B1" PVC SN12, DN/OD 315 - 224,00 m; 22 ks prípojok STOKA "B2" PVC SN12, DN/OD 315 - 215,00 m; 22 ks prípojok STOKA "B3" PVC SN12, DN/OD 315 - 191,00 m; 19 ks prípojok STOKA "B4" PVC SN12, DN/OD 315 - 162,00 m; 16 ks prípojok STOKA "B5" PVC SN12, DN/OD 315 - 145,00 m; 15 ks prípojok
--	---

Dodávateľ

Obchodné meno	MBM-GROUP, a.s
IČO	36740519
Údaje o Dodávateľskej zmluve	https://www.crz.gov.sk/zmluva/12319531/

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 101
Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Príloha č.3
Rozpočet

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

7. 1. 2026

00314676

36 740 519

Cena bez DPH			559 775,51
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	559 775,51	128 748,37
Cena s DPH v EUR			688 523,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:101

Stavba:IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Miesto:

Objednávateľ:Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:MBM-GROUP, a.s

Dátum:7. 1. 2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		559 775,51	688 523,88
Objekt0 (9)	RAD H	0,00	0,00
Objekt0	RAD A,A1,A2	77 168,67	94 917,46
Objekt0 (1)	RAD A3,A3-2,A3-3	75 031,00	92 288,13
Objekt0 (2)	RAD A3-1,A3-1-1	102 682,85	126 299,91
Objekt0 (3)	RAD B	61 756,21	75 960,14
Objekt0 (4)	RAD C	59 154,79	72 760,39
Objekt0 (5)	RAD D	59 435,28	73 105,39
Objekt0 (6)	RAD E,E1	61 545,43	75 700,88
Objekt0 (7)	RAD F	43 259,26	53 208,89
Objekt0 (8)	RAD G,G1	19 742,02	24 282,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (9) - RAD H

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (9) - RAD H

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemné práce		0,00
4 - Vodorovné konštrukcie		0,00
8 - Rúrové vedenie		0,00
99 - Presun hmôt HSV		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
96-M - Geodetické a kartografické práce		0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (9) - RAD H

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,000	4,90	0,00
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	0,000	0,78	0,00
3	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,000	44,32	0,00
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	28,12	0,00
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	19,82	0,00
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	0,000	0,93	0,00
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	0,000	6,68	0,00
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,40	0,00
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	0,000	5,34	0,00
10	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	2,54	0,00
11	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	2,13	0,00
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	2,87	0,00
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,21	0,00
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	3,02	0,00
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,76	0,00
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,000	2,67	0,00
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	0,000	0,85	0,00
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	3,66	0,00
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	0,000	11,13	0,00
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	15,22	0,00
21	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	0,000	11,13	0,00
22	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	0,000	0,82	0,00
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	35,60	0,00
0	K	Pol2	179,41*0,10*1,00" d 160		0,000	0,00	0,00
24	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,000	116,66	0,00
25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,000	17,77	0,00
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	5,85	0,00
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,03	0,00
28	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	0,000	10,34	0,00
29	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	0,000	14,69	0,00
30	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	0,000	2,26	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	0,000	285,25	0,00
32	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	53,40	0,00
33	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	0,000	88,29	0,00
34	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	65,61	0,00
35	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	0,000	131,54	0,00
36	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	0,000	1,02	0,00
37	K	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	0,000	8,81	0,00
38	K	2861122648	PE redukcia excentrická, dlhá, D 160/110 mm	ks	0,000	275,90	0,00
39	K	2861684032	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 160	ks	0,000	28,84	0,00
40	K	2865100700	HDPE lemový nákrúžok 160	ks	0,000	21,18	0,00
41	K	42970pc211	Voľná príruha d 160	ks	0,000	27,59	0,00
42	K	2861684911s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 160	ks	0,000	360,01	0,00
43	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	0,000	11,21	0,00
44	K	55245096p4	Voľná príruha d 110	ks	0,000	28,12	0,00
45	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	0,000	36,67	0,00
46	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	0,000	111,77	0,00
47	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	0,000	89,27	0,00
48	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	0,000	86,51	0,00
49	K	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	0,000	173,46	0,00
50	K	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	0,000	44,77	0,00
51	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	0,000	1,17	0,00
52	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	0,000	3,56	0,00
53	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	0,000	178,00	0,00
54	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	0,000	31,42	0,00
55	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	0,000	24,92	0,00
56	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	0,000	13,99	0,00
57	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,000	1,42	0,00
58	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	0,96	0,00
59	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	0,000	2,69	0,00
60	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	0,000	3,12	0,00
61	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	0,000	89,00	0,00
62	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,000	2 225,00	0,00
63	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,000	2 225,00	0,00
64	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	9,35	0,00
65	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	0,000	9,35	0,00
66	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	0,000	9,35	0,00
67	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	4,45	0,00
68	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,000	890,00	0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

69	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	6,68	0,00
70	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,40	0,00
71	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	15,22	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
72	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	35,60	0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
73	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	0,000	1,75	0,00
74	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	0,000	7,67	0,00
75	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	0,000	95,26	0,00
76	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	0,000	23,81	0,00
77	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	0,000	28,29	0,00
78	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	0,000	32,47	0,00
79	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	0,000	15,27	0,00
80	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	1,01	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
81	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	4,45	0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 96-M Geodetické a kartografické práce							0,00
82	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	0,000	20,47	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 - RAD A,A1,A2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

77 168,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	77 168,67	23,00%	17 748,79

Cena s DPH

v EUR

94 917,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 - RAD A,A1,A2

Miesto: Mesto Námestovo
Objednávateľ: MBM-GROUP, a.s
Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 1. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		77 168,67
HSV - Práce a dodávky HSV		19 381,79
1 - Zemné práce		4 428,70
4 - Vodorovné konštrukcie		286,22
8 - Rúrové vedenie		14 559,77
99 - Presun hmôt HSV		107,10
M - Práce a dodávky M		1 371,49
96-M - Geodetické a kartografické práce		1 371,49

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 - RAD A,A1,A2

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 168,67

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4,900	4,90	24,01
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	4,900	0,78	3,82
3	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	28,12	56,24
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	19,82	59,46
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	110,808	0,93	103,05
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	767,236	6,68	5 125,14
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	383,618	0,40	153,45
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	40,381	5,34	215,63
10	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 615,234	2,54	4 102,69
11	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 615,234	2,13	3 440,45
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	878,044	2,87	2 519,99
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 756,088	0,21	368,78
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,381	3,02	121,95
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	80,762	0,76	61,38
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	807,617	2,67	2 156,34
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	918,425	0,85	780,66
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	250,441	3,66	916,61
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	250,441	11,13	2 787,41
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	226,891	15,22	3 453,28
21	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	408,525	11,13	4 546,88
22	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	4,900	0,82	4,02
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	55,354	35,60	1 970,60
24	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	1,625	116,66	189,57
25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	13,000	17,77	231,01
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,800	5,85	57,33
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4,900	1,03	5,05
28	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	4,900	10,34	50,67
29	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	4,900	14,69	71,98
30	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	9,800	2,26	22,15
31	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	1,000	285,25	285,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	49,59	99,18
33	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	2,020	25,10	50,70
34	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	53,40	160,20
35	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	3,030	88,29	267,52
36	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	65,61	65,61
37	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	1,010	131,54	132,86
38	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	3,000	1,87	5,61
39	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	3,045	4,09	12,45
40	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	2,000	25,38	50,76
41	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	2,030	8,63	17,52
42	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	551,040	0,76	418,79
43	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	559,306	4,11	2 298,75
44	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	2,030	26,20	53,19
45	K	2861683100	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	4,060	14,94	60,66
46	K	2861684909	Koleno 30° s dlhými ramenami 30° pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	29,48	89,77
47	K	2861684030	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 110	ks	2,030	28,84	58,55
48	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	14,210	11,21	159,29
49	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	14,000	28,12	393,68
50	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	58,70	117,40
51	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	2,020	93,44	188,75
52	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,020	89,22	180,22
53	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	28,48	28,48
54	K	4227365092	Hydrant podzemný EURO 2000 DN 80 RD1.50 voda	ks	1,010	616,15	622,31
55	K	4227371510	Kľúč hydrantový	ks	1,000	46,28	46,28
56	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
57	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
58	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	36,67	256,69
59	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	7,070	111,77	790,21
60	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	7,070	89,27	631,14
61	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,90	2,70
62	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	404,390	0,90	363,95
63	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	407,390	2,67	1 087,73
64	K	Pol1	404,39+3,0		407,390	0,00	0,00
65	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	0,000	1,17	0,00
66	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	178,00	1 068,00
67	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	9,000	31,42	282,78
68	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	9,090	24,92	226,52
69	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	129,51	129,51
70	K	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový voda DN80	ks	1,010	108,58	109,67
71	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	2,000	13,99	27,98
72	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	560,000	1,42	795,20
73	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	554,040	0,96	531,88
74	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	9,800	2,69	26,36
75	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	9,800	3,12	30,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	6,000	89,00	534,00
77	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
78	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
79	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,548	9,35	14,47
80	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	1,548	9,35	14,47
81	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	1,548	9,35	14,47
82	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 219,781	4,45	5 428,03
83	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 381,79

D 1 Zemné práce 4 428,70

84	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	201,000	6,68	1 342,68
85	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	67,000	0,40	26,80
86	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	201,000	15,22	3 059,22

D 4 Vodorovné konštrukcie 286,22

87	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,040	35,60	286,22
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 14 559,77

88	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	402,000	1,75	703,50
89	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	67,000	7,67	513,89
90	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	67,000	95,26	6 382,42
91	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	67,000	23,81	1 595,27
92	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	67,000	28,29	1 895,43
93	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	67,000	32,47	2 175,49
94	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	67,000	15,27	1 023,09
95	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	268,000	1,01	270,68

D 99 Presun hmôt HSV 107,10

96	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,068	4,45	107,10
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 1 371,49

D 96-M Geodetické a kartografické práce 1 371,49

97	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	67,000	20,47	1 371,49
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (1) - RAD A3,A3-2,A3-3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

75 031,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	75 031,00	23,00%	17 257,13

Cena s DPH

v EUR

92 288,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (1) - RAD A3,A3-2,A3-3

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		75 031,00
HSV - Práce a dodávky HSV		18 803,23
1 - Zemné práce		4 296,50
4 - Vodorovné konštrukcie		277,68
8 - Rúrové vedenie		14 125,15
99 - Presun hmôt HSV		103,90
M - Práce a dodávky M		1 330,55
96-M - Geodetické a kartografické práce		1 330,55

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (1) - RAD A3,A3-2,A3-3

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 031,00

1	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	116,500	0,93	108,35
2	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	680,552	6,68	4 546,09
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	340,276	0,40	136,11
4	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	35,819	5,34	191,27
5	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 432,742	2,54	3 639,16
6	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 432,742	2,13	3 051,74
7	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	797,052	2,87	2 287,54
8	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 594,104	0,21	334,76
9	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,819	3,02	108,17
10	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	71,638	0,76	54,44
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	716,371	2,67	1 912,71
12	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	832,871	0,85	707,94
13	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	131,642	3,66	481,81
14	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	131,642	11,13	1 465,18
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	250,663	15,22	3 815,09
16	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	250,663	11,13	2 789,88
17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	58,546	35,60	2 084,24
18	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	2,125	116,66	247,90
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	17,000	17,77	302,09
20	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	49,59	148,77
21	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	3,030	25,10	76,05
22	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	77,02	77,02
23	K	5525037970	N prírubové koleno s pätkou DN 150	ks	1,010	217,16	219,33
24	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	3,000	1,87	5,61
25	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	3,045	4,09	12,45
26	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	3,000	25,38	76,14
27	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	3,045	8,63	26,28
28	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	404,390	0,76	307,34
29	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	410,456	4,11	1 686,97
30	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	26,20	26,59
31	K	2861683100	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	1,015	14,94	15,16
32	K	2861684909s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	56,87	173,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	4,060	11,21	45,51
34	K	2861684030	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 110	ks	2,030	28,84	58,55
35	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	4,000	28,12	112,48
36	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	178,070	1,02	181,63
37	K	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	180,741	8,81	1 592,33
38	K	2861684911s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 160	ks	2,030	360,01	730,82
39	K	2861621749	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 DN 160/90	ks	2,030	107,25	217,72
40	K	2861621746	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 DN 160/110	ks	1,015	87,40	88,71
41	K	2861683400	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 160	ks	3,045	83,66	254,74
42	K	2861684032	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 160	ks	4,040	28,84	116,51
43	K	2865100700	HDPE lemový nákrúžok 160	ks	9,135	21,18	193,48
44	K	42970pc211	Volná príruha d 160	ks	9,090	27,59	250,79
45	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	58,70	176,10
46	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	3,030	93,44	283,12
47	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,030	89,22	270,34
48	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	28,48	56,96
49	K	4227365092	Hydrant podzemný EURO 2000 DN 80 RD1.50 voda	ks	2,020	616,15	1 244,62
50	K	4227371510	Kľúč hydrantový	ks	1,000	46,28	46,28
51	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
52	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
53	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	36,67	73,34
54	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	2,020	111,77	225,78
55	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,020	89,27	180,33
56	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný nad DN 100	ks	1,000	68,71	68,71
57	K	4227365027	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 150 2A/B RD1.50 voda	ks	1,010	1 453,37	1 467,90
58	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	5,000	86,51	432,55
59	K	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	5,050	173,46	875,97
60	K	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	5,050	44,77	226,09
61	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,90	2,70
62	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	404,390	0,90	363,95
63	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	410,390	2,67	1 095,74
64	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	178,070	1,17	208,34
65	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	178,070	3,56	633,93
66	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	178,00	1 068,00
67	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	10,000	31,42	314,20
68	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	10,100	24,92	251,69
69	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	129,51	259,02
70	K	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový voda DN80	ks	2,020	108,58	219,33
71	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	2,000	13,99	27,98
72	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	590,000	1,42	837,80
73	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	585,460	0,96	562,04
74	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	6,000	89,00	534,00
75	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
76	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	761,897	4,45	3 390,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00
D HSV Práce a dodávky HSV							18 803,23
D 1 Zemné práce							4 296,50
79	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	195,000	6,68	1 302,60
80	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	65,000	0,40	26,00
81	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	195,000	15,22	2 967,90
D 4 Vodorovné konštrukcie							277,68
82	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,800	35,60	277,68
D 8 Rúrové vedenie							14 125,15
83	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	390,000	1,75	682,50
84	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	65,000	7,67	498,55
85	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	65,000	95,26	6 191,90
86	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	65,000	23,81	1 547,65
87	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	65,000	28,29	1 838,85
88	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	65,000	32,47	2 110,55
89	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	65,000	15,27	992,55
90	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	260,000	1,01	262,60
D 99 Presun hmôt HSV							103,90
91	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,349	4,45	103,90
D M Práce a dodávky M							1 330,55
D 96-M Geodetické a kartografické práce							1 330,55
92	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	65,000	20,47	1 330,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (2) - RAD A3-1,A3-1-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 682,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	102 682,85	23,00%	23 617,06

Cena s DPH

v EUR

126 299,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (2) - RAD A3-1,A3-1-1

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Námestovo
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s

Dátum: 7. 1. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		102 682,85
HSV - Práce a dodávky HSV		15 910,43
1 - Zemné práce		3 635,50
4 - Vodorovné konštrukcie		234,96
8 - Rúrové vedenie		11 952,05
99 - Presun hmôt HSV		87,92
M - Práce a dodávky M		1 125,85
96-M - Geodetické a kartografické práce		1 125,85

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (2) - RAD A3-1,A3-1-1

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 682,85

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	313,140	4,90	1 534,39
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	313,140	0,78	244,25
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	35,68	178,40
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	28,12	168,72
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	21,000	19,82	416,22
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	50,920	0,93	47,36
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	782,956	6,68	5 230,15
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	391,478	0,40	156,59
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	41,208	5,34	220,05
10	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 648,328	2,54	4 186,75
11	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 648,328	2,13	3 510,94
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	833,876	2,87	2 393,22
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 667,752	0,21	350,23
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,208	3,02	124,45
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	82,416	0,76	62,64
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	824,164	2,67	2 200,52
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	875,084	0,85	743,82
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	221,536	3,66	810,82
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	221,536	11,13	2 465,70
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	261,334	15,22	3 977,50
21	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	261,334	11,13	2 908,65
22	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	313,140	0,82	256,77
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	57,424	35,60	2 044,29
24	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	1,375	116,66	160,41
25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	11,000	17,77	195,47
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	626,280	5,85	3 663,74
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	313,140	1,03	322,53
28	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	313,140	10,34	3 237,87
29	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	313,140	14,69	4 600,03
30	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	626,280	2,26	1 415,39
31	K	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí DN 150	ks	1,000	285,25	285,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	49,59	49,59
33	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	1,010	25,10	25,35
34	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	3,000	77,02	231,06
35	K	42000p015	Prírubový adaptér E-FLEX, DN150	kus	2,020	341,23	689,28
36	K	5525037970	N prírubové koleno s pätkou DN 150	ks	1,010	217,16	219,33
37	K	857314121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	44,80	44,80
38	K	5525038680	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/50	ks	1,010	230,51	232,82
39	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	3,000	1,87	5,61
40	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	3,045	4,09	12,45
41	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	1,015	8,63	8,76
42	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	1,000	25,38	25,38
43	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	138,650	0,76	105,37
44	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	140,730	4,11	578,40
45	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	26,20	26,59
46	K	286168490v	Seg.koleno 61°-90° s dlhými ramenami DN 110	ks	1,015	91,67	93,05
47	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	2,030	11,21	22,76
48	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	2,000	28,12	56,24
49	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	432,590	1,02	441,24
50	K	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	439,079	8,81	3 868,29
51	K	2861684911s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 160	ks	2,030	360,01	730,82
52	K	2861684912	Koleno 30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 160	ks	1,015	55,45	56,28
53	K	2861681022	Koleno 45° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 160	ks	1,015	52,69	53,48
54	K	2861683400	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 160	ks	2,030	83,66	169,83
55	K	2861684766	Redukcia s dlhými ramenami br pe 100 sdr 17 DN 160/110	ks	1,015	17,40	17,66
56	K	2865100700	HDPE lemový nákrúžok 160	ks	8,120	21,18	171,98
57	K	42970pc211	Volná príruha d 160	ks	7,921	27,59	218,54
58	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	58,70	58,70
59	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	1,010	93,44	94,37
60	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,010	89,22	90,11
61	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
62	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
63	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	36,67	36,67
64	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	1,010	111,77	112,89
65	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,010	89,27	90,16
66	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný nad DN 100	ks	1,000	68,71	68,71
67	K	4227365027	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 150 2A/B RD1.50 voda	ks	1,010	1 453,37	1 467,90
68	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	5,000	86,51	432,55
69	K	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	5,050	173,46	875,97
70	K	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	5,050	44,77	226,09
71	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,90	2,70
72	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	138,650	0,90	124,79
73	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	141,650	2,67	378,21
74	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	432,590	1,17	506,13
75	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	432,590	3,56	1 540,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	178,00	1 068,00
77	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	7,000	31,42	219,94
78	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	7,070	24,92	176,18
79	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	2,000	13,99	27,98
80	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	580,000	1,42	823,60
81	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	574,240	0,96	551,27
82	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	626,280	2,69	1 684,69
83	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	626,280	3,12	1 953,99
84	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	6,000	89,00	534,00
85	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
86	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
87	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	98,952	9,35	925,20
88	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	98,952	9,35	925,20
89	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	98,952	9,35	925,20
90	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 199,212	4,45	5 336,49
91	K	230200032	Montáž chráničiek D x t 219 x 6.3	m	11,000	28,52	313,72
92	K	1422129100	Rúrka hladká kruhová oceľ. bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka 6,3 mm	m	11,000	58,03	638,33
93	K	230200037	Montáž plynovodov D x t 273 x 7	m	10,000	32,49	324,90
94	K	1422609500	Rúrka hladká kruhová D 273 mm hrúbka 7,0 mm ozn.11 353.0	m	10,000	58,03	580,30
95	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	11,000	80,28	883,08
96	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	10,000	83,91	839,10
97	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 910,43

D 1 Zemné práce 3 635,50

98	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	165,000	6,68	1 102,20
99	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	55,000	0,40	22,00
100	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	165,000	15,22	2 511,30

D 4 Vodorovné konštrukcie 234,96

101	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,600	35,60	234,96
-----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 11 952,05

102	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	330,000	1,75	577,50
103	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	55,000	7,67	421,85
104	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	55,000	95,26	5 239,30
105	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	55,000	23,81	1 309,55
106	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	55,000	28,29	1 555,95
107	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	55,000	32,47	1 785,85
108	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	55,000	15,27	839,85
109	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	220,000	1,01	222,20

D 99 Presun hmôt HSV 87,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,757	4,45	87,92
D M Práce a dodávky M							1 125,85
D 96-M Geodetické a kartografické práce							1 125,85
111	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	55,000	20,47	1 125,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (3) - RAD B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 756,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	61 756,21	23,00%	14 203,93

Cena s DPH

v EUR

75 960,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (3) - RAD B

Miesto: Mesto Námestovo
Objednávateľ: MBM-GROUP, a.s
Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 1. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		61 756,21
HSV - Práce a dodávky HSV		13 885,47
1 - Zemné práce		3 172,80
4 - Vodorovné konštrukcie		205,06
8 - Rúrové vedenie		10 430,88
99 - Presun hmôt HSV		76,73
M - Práce a dodávky M		982,56
96-M - Geodetické a kartografické práce		982,56

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (3) - RAD B

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 756,21

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	5,300	4,90	25,97
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	5,300	0,78	4,13
3	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	28,12	56,24
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	19,82	59,46
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	91,838	0,93	85,41
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	720,092	6,68	4 810,21
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	360,046	0,40	144,02
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	37,900	5,34	202,39
10	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 515,983	2,54	3 850,60
11	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 515,983	2,13	3 229,04
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	811,930	2,87	2 330,24
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 623,860	0,21	341,01
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,900	3,02	114,46
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	75,800	0,76	57,61
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	757,992	2,67	2 023,84
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	849,830	0,85	722,36
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	292,740	3,66	1 071,43
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	292,740	11,13	3 258,20
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	189,438	15,22	2 883,25
21	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	189,438	11,13	2 108,44
22	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	5,300	0,82	4,35
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	46,219	35,60	1 645,40
24	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,750	116,66	87,50
25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,000	17,77	106,62
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,600	5,85	62,01
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5,300	1,03	5,46
28	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	5,300	10,34	54,80
29	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	5,300	14,69	77,86
30	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	10,600	2,26	23,96
31	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	1,000	285,25	285,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	49,59	49,59
33	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	1,010	25,10	25,35
34	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	53,40	106,80
35	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	2,020	88,29	178,35
36	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	65,61	65,61
37	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	1,010	131,54	132,86
38	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	3,000	1,87	5,61
39	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	3,045	4,09	12,45
40	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	1,000	25,38	25,38
41	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	1,015	8,63	8,76
42	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	459,190	0,76	348,98
43	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	466,078	4,11	1 915,58
44	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	26,20	26,59
45	K	2861683100	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	2,030	14,94	30,33
46	K	2861684909	Koleno 30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	1,015	29,48	29,92
47	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	7,105	11,21	79,65
48	K	2861684030	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 110	ks	2,030	28,84	58,55
49	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	7,000	28,12	196,84
50	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	58,70	58,70
51	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	1,010	93,44	94,37
52	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,010	89,22	90,11
53	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
54	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
55	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	36,67	146,68
56	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	4,040	111,77	451,55
57	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	4,040	89,27	360,65
58	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,90	2,70
59	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	459,190	0,90	413,27
60	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	462,190	2,67	1 234,05
61	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
62	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	5,000	31,42	157,10
63	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	5,050	24,92	125,85
64	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	1,000	13,99	13,99
65	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	466,000	1,42	661,72
66	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	462,190	0,96	443,70
67	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	10,600	2,69	28,51
68	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	10,600	3,12	33,07
69	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	6,000	89,00	534,00
70	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
71	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
72	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,675	9,35	15,66
73	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	T	1,675	9,35	15,66
74	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	1,675	9,35	15,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	903,548	4,45	4 020,79
76	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				13 885,47
D 1			Zemné práce				3 172,80
77	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	144,000	6,68	961,92
78	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,000	0,40	19,20
79	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	144,000	15,22	2 191,68
D 4			Vodorovné konštrukcie				205,06
80	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,760	35,60	205,06
D 8			Rúrové vedenie				10 430,88
81	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	288,000	1,75	504,00
82	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	48,000	7,67	368,16
83	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	48,000	95,26	4 572,48
84	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	48,000	23,81	1 142,88
85	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	48,000	28,29	1 357,92
86	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	48,000	32,47	1 558,56
87	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	48,000	15,27	732,96
88	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	192,000	1,01	193,92
D 99			Presun hmôt HSV				76,73
89	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,243	4,45	76,73
D M			Práce a dodávky M				982,56
D 96-M			Geodetické a kartografické práce				982,56
90	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	48,000	20,47	982,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (4) - RAD C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 154,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	59 154,79	23,00%	13 605,60

Cena s DPH

v EUR

72 760,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (4) - RAD C

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		59 154,79
HSV - Práce a dodávky HSV		13 596,18
1 - Zemné práce		3 106,70
4 - Vodorovné konštrukcie		200,78
8 - Rúrové vedenie		10 213,57
99 - Presun hmôt HSV		75,13
M - Práce a dodávky M		962,09
96-M - Geodetické a kartografické práce		962,09

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (4) - RAD C

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 154,79

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4,500	4,90	22,05
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	4,500	0,78	3,51
3	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	28,12	56,24
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,000	19,82	39,64
5	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	88,804	0,93	82,59
6	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	692,211	6,68	4 623,97
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	346,106	0,40	138,44
8	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	36,432	5,34	194,55
9	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 457,285	2,54	3 701,50
10	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 457,285	2,13	3 104,02
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	781,015	2,87	2 241,51
12	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 562,030	0,21	328,03
13	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,432	3,02	110,02
14	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	72,864	0,76	55,38
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	728,643	2,67	1 945,48
16	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	817,447	0,85	694,83
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	278,713	3,66	1 020,09
18	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	278,713	11,13	3 102,08
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	183,218	15,22	2 788,58
20	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	183,218	11,13	2 039,22
21	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	4,500	0,82	3,69
22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	44,702	35,60	1 591,39
23	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,750	116,66	87,50
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,000	17,77	106,62
25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,000	5,85	52,65
26	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4,500	1,03	4,64
27	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	4,500	10,34	46,53
28	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	4,500	14,69	66,11
29	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	9,000	2,26	20,34
30	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	1,000	285,25	285,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	49,59	49,59
32	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	1,010	25,10	25,35
33	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	53,40	106,80
34	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	2,020	88,29	178,35
35	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	65,61	65,61
36	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	1,010	131,54	132,86
37	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	3,000	1,87	5,61
38	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	3,045	4,09	12,45
39	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	1,000	25,38	25,38
40	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	1,015	8,63	8,76
41	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	444,020	0,76	337,46
42	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	450,680	4,11	1 852,29
43	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	26,20	26,59
44	K	2861683100	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	1,015	14,94	15,16
45	K	2861684909s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	56,87	173,17
46	K	2861684909	Koleno 30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	1,015	29,48	29,92
47	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	5,075	11,21	56,89
48	K	2861684030	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 110	ks	3,045	28,84	87,82
49	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	5,000	28,12	140,60
50	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	58,70	58,70
51	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	1,010	93,44	94,37
52	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,010	89,22	90,11
53	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
54	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
55	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	36,67	110,01
56	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	3,030	111,77	338,66
57	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	3,030	89,27	270,49
58	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,90	2,70
59	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	444,020	0,90	399,62
60	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	447,020	2,67	1 193,54
61	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
62	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	4,000	31,42	125,68
63	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	4,040	24,92	100,68
64	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	1,000	13,99	13,99
65	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	450,000	1,42	639,00
66	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	447,020	0,96	429,14
67	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	9,000	2,69	24,21
68	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	9,000	3,12	28,08
69	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	5,000	89,00	445,00
70	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,500	2 225,00	1 112,50
71	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,500	2 225,00	1 112,50
72	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,422	9,35	13,30
73	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	T	1,422	9,35	13,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	1,422	9,35	13,30
75	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	865,883	4,45	3 853,18
76	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00

D HSV Práce a dodávky HSV 13 596,18

D 1 Zemné práce 3 106,70

77	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	141,000	6,68	941,88
78	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbine 3	m3	47,000	0,40	18,80
79	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	141,000	15,22	2 146,02

D 4 Vodorovné konštrukcie 200,78

80	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,640	35,60	200,78
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 10 213,57

81	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	282,000	1,75	493,50
82	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	47,000	7,67	360,49
83	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	47,000	95,26	4 477,22
84	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	47,000	23,81	1 119,07
85	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	47,000	28,29	1 329,63
86	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	47,000	32,47	1 526,09
87	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	47,000	15,27	717,69
88	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	188,000	1,01	189,88

D 99 Presun hmôt HSV 75,13

89	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,883	4,45	75,13
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D M Práce a dodávky M 962,09

D 96-M Geodetické a kartografické práce 962,09

90	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	47,000	20,47	962,09
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (5) - RAD D

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

59 435,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	59 435,28	23,00%	13 670,11

Cena s DPH

v EUR

73 105,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (5) - RAD D

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotovitel':

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 435,28

HSV - Práce a dodávky HSV

12 728,35

1 - Zemné práce

2 908,40

4 - Vodorovné konštrukcie

187,97

8 - Rúrové vedenie

9 561,64

99 - Presun hmôt HSV

70,34

M - Práce a dodávky M

900,68

96-M - Geodetické a kartografické práce

900,68

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (5) - RAD D

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 435,28

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4,900	4,90	24,01
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	4,900	0,78	3,82
3	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	28,12	56,24
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	3,000	19,82	59,46
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	84,412	0,93	78,50
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	730,891	6,68	4 882,35
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	365,446	0,40	146,18
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	38,468	5,34	205,42
10	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 538,717	2,54	3 908,34
11	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 538,717	2,13	3 277,47
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	815,303	2,87	2 339,92
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 630,606	0,21	342,43
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,468	3,02	116,17
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	76,936	0,76	58,47
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	769,359	2,67	2 054,19
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	853,771	0,85	725,71
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	341,608	3,66	1 250,29
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	341,608	11,13	3 802,10
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	174,215	15,22	2 651,55
21	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	174,215	11,13	1 939,01
22	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	4,900	0,82	4,02
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	42,506	35,60	1 513,21
24	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,875	116,66	102,08
25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,000	17,77	124,39
26	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,800	5,85	57,33
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4,900	1,03	5,05
28	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	4,900	10,34	50,67
29	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	4,900	14,69	71,98
30	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	9,800	2,26	22,15
31	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	1,000	285,25	285,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	49,59	49,59
33	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	1,010	25,10	25,35
34	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	53,40	106,80
35	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	2,020	88,29	178,35
36	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	65,61	65,61
37	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	1,010	131,54	132,86
38	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	3,000	1,87	5,61
39	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	3,045	4,09	12,45
40	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	1,000	25,38	25,38
41	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	1,015	8,63	8,76
42	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	422,060	0,76	320,77
43	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	428,391	4,11	1 760,69
44	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	26,20	26,59
45	K	2861683100	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	1,015	14,94	15,16
46	K	2861684909s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	56,87	173,17
47	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	5,075	11,21	56,89
48	K	2861684030	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 110	ks	2,030	28,84	58,55
49	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	5,000	28,12	140,60
50	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	58,70	58,70
51	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	1,010	93,44	94,37
52	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,010	89,22	90,11
53	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
54	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
55	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	36,67	110,01
56	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	3,030	111,77	338,66
57	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	3,030	89,27	270,49
58	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,90	2,70
59	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	422,060	0,90	379,85
60	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	425,060	2,67	1 134,91
61	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
62	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	4,000	31,42	125,68
63	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	4,040	24,92	100,68
64	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	1,000	13,99	13,99
65	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	430,000	1,42	610,60
66	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	425,060	0,96	408,06
67	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	9,800	2,69	26,36
68	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	9,800	3,12	30,58
69	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	4,000	89,00	356,00
70	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,400	2 225,00	890,00
71	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,400	2 225,00	890,00
72	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,548	9,35	14,47
73	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	T	1,548	9,35	14,47
74	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	1,548	9,35	14,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	952,468	4,45	4 238,48
76	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00
D HSV Práce a dodávky HSV							12 728,35
D 1 Zemné práce							2 908,40
77	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	132,000	6,68	881,76
78	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,000	0,40	17,60
79	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	132,000	15,22	2 009,04
D 4 Vodorovné konštrukcie							187,97
80	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,280	35,60	187,97
D 8 Rúrové vedenie							9 561,64
81	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	264,000	1,75	462,00
82	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	44,000	7,67	337,48
83	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utiesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	44,000	95,26	4 191,44
84	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	44,000	23,81	1 047,64
85	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	44,000	28,29	1 244,76
86	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	44,000	32,47	1 428,68
87	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	44,000	15,27	671,88
88	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	176,000	1,01	177,76
D 99 Presun hmôt HSV							70,34
89	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,806	4,45	70,34
D M Práce a dodávky M							900,68
D 96-M Geodetické a kartografické práce							900,68
90	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	44,000	20,47	900,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (6) - RAD E,E1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 545,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	61 545,43	23,00%	14 155,45

Cena s DPH

v EUR

75 700,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (6) - RAD E,E1

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Námestovo
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s

Dátum: 7. 1. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		61 545,43
HSV - Práce a dodávky HSV		13 596,18
1 - Zemné práce		3 106,70
4 - Vodorovné konštrukcie		200,78
8 - Rúrové vedenie		10 213,57
99 - Presun hmôt HSV		75,13
M - Práce a dodávky M		962,09
96-M - Geodetické a kartografické práce		962,09

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (6) - RAD E,E1

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 545,43

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	5,000	4,90	24,50
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	5,000	0,78	3,90
3	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	91,694	0,93	85,28
4	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	643,274	6,68	4 297,07
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	321,637	0,40	128,65
6	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	33,857	5,34	180,80
7	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 354,262	2,54	3 439,83
8	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1 354,262	2,13	2 884,58
9	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	734,968	2,87	2 109,36
10	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 469,936	0,21	308,69
11	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,857	3,02	102,25
12	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,714	0,76	51,46
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	677,131	2,67	1 807,94
14	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	768,825	0,85	653,50
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	204,289	3,66	747,70
16	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	204,289	11,13	2 273,74
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	197,455	15,22	3 005,27
18	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	197,455	11,13	2 197,67
19	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	5,000	0,82	4,10
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	46,147	35,60	1 642,83
21	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	1,375	116,66	160,41
22	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	11,000	17,77	195,47
23	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,600	5,85	62,01
24	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5,300	1,03	5,46
25	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	5,300	10,34	54,80
26	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	5,300	14,69	77,86
27	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	10,000	2,26	22,60
28	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	1,000	285,25	285,25
29	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	49,59	99,18
30	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	2,020	25,10	50,70
31	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	53,40	106,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	2,020	88,29	178,35
33	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	65,61	65,61
34	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	1,010	131,54	132,86
35	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	3,000	1,87	5,61
36	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	3,045	4,09	12,45
37	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	2,000	25,38	50,76
38	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	2,030	8,63	17,52
39	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	320,010	0,76	243,21
40	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	324,810	4,11	1 334,97
41	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	26,20	26,59
42	K	2861684909s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	56,87	173,17
43	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	5,075	11,21	56,89
44	K	2861684030	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 110	ks	1,015	28,84	29,27
45	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	5,000	28,12	140,60
46	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	138,470	1,02	141,24
47	K	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	140,547	8,81	1 238,22
48	K	2861621749	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 DN 160/90	ks	1,015	107,25	108,86
49	K	2861621746	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 DN 160/110	ks	2,030	87,40	177,42
50	K	2861683400	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 160	ks	1,015	83,66	84,91
51	K	2861684032	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 160	ks	3,030	28,84	87,39
52	K	2865100700	HDPE lemový nákrúžok 160	ks	4,060	21,18	85,99
53	K	42970pc211	Volná príruha d 160	ks	4,000	27,59	110,36
54	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	58,70	117,40
55	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	2,020	93,44	188,75
56	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,020	89,22	180,22
57	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	28,48	28,48
58	K	4227365092	Hydrant podzemný EURO 2000 DN 80 RD1.50 voda	ks	1,010	616,15	622,31
59	K	4227371510	Kľúč hydrantový	ks	1,000	46,28	46,28
60	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
61	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
62	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	36,67	110,01
63	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	3,030	111,77	338,66
64	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	3,030	89,27	270,49
65	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2,000	86,51	173,02
66	K	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	2,020	173,46	350,39
67	K	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	2,020	44,77	90,44
68	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,90	2,70
69	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	320,010	0,90	288,01
70	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	323,010	2,67	862,44
71	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	138,470	1,17	162,01
72	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	138,470	3,56	492,95
73	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	178,00	712,00
74	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	7,000	31,42	219,94
75	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	7,070	24,92	176,18
76	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	129,51	129,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový voda DN80	ks	1,010	108,58	109,67
78	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	2,000	13,99	27,98
79	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	462,000	1,42	656,04
80	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	462,000	0,96	443,52
81	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	10,600	2,69	28,51
82	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	10,600	3,12	33,07
83	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	6,000	89,00	534,00
84	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
85	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
86	K	979084216	Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,580	9,35	14,77
87	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúranych hmôt	T	1,580	9,35	14,77
88	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	1,580	9,35	14,77
89	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	771,822	4,45	3 434,61
90	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00

D HSV Práce a dodávky HSV 13 596,18

D 1 Zemné práce 3 106,70

91	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	141,000	6,68	941,88
92	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,000	0,40	18,80
93	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	141,000	15,22	2 146,02

D 4 Vodorovné konštrukcie 200,78

94	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,640	35,60	200,78
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 10 213,57

95	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	282,000	1,75	493,50
96	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	47,000	7,67	360,49
97	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	47,000	95,26	4 477,22
98	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	47,000	23,81	1 119,07
99	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	47,000	28,29	1 329,63
100	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	47,000	32,47	1 526,09
101	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	47,000	15,27	717,69
102	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	188,000	1,01	189,88

D 99 Presun hmôt HSV 75,13

103	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,883	4,45	75,13
-----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D M Práce a dodávky M 962,09

D 96-M Geodetické a kartografické práce 962,09

104	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	47,000	20,47	962,09
-----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (7) - RAD F

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

7. 1. 2026

IČO:

00314676

IČ DPH:

IČO:

36 740 519

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 259,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	43 259,26	23,00%	9 949,63

Cena s DPH

v EUR

53 208,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (7) - RAD F

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Námestovo
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s

Dátum: 7. 1. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		43 259,26
HSV - Práce a dodávky HSV		8 967,70
1 - Zemné práce		2 049,10
4 - Vodorovné konštrukcie		132,43
8 - Rúrové vedenie		6 736,61
99 - Presun hmôt HSV		49,56
M - Práce a dodávky M		634,57
96-M - Geodetické a kartografické práce		634,57

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (7) - RAD F

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 259,26

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	5,000	4,90	24,50
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	5,000	0,78	3,90
3	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	28,12	28,12
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
5	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	60,400	0,93	56,17
6	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	428,549	6,68	2 862,71
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	214,275	0,40	85,71
8	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	22,555	5,34	120,44
9	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	902,208	2,54	2 291,61
10	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	902,208	2,13	1 921,70
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	488,949	2,87	1 403,28
12	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	977,898	0,21	205,36
13	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,555	3,02	68,12
14	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,110	0,76	34,28
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	451,104	2,67	1 204,45
16	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	511,504	0,85	434,78
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	136,696	3,66	500,31
18	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	136,696	11,13	1 521,43
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	132,928	15,22	2 023,16
20	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	132,928	11,13	1 479,49
21	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	5,000	0,82	4,10
22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,480	35,60	1 085,09
23	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	1,125	116,66	131,24
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,000	17,77	159,93
25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,000	5,85	58,50
26	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5,000	1,03	5,15
27	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	5,000	10,34	51,70
28	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	5,000	14,69	73,45
29	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	10,000	2,26	22,60
30	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	1,000	285,25	285,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	49,59	99,18
32	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	2,020	25,10	50,70
33	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	53,40	106,80
34	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	2,020	88,29	178,35
35	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	65,61	65,61
36	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	1,010	131,54	132,86
37	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	77,02	77,02
38	K	5525037970	N prírubové koleno s pätkou DN 150	ks	1,010	217,16	219,33
39	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	2,800	1,87	5,24
40	K	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	2,842	4,09	11,62
41	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	1,000	25,38	25,38
42	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	1,015	8,63	8,76
43	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	195,810	0,76	148,82
44	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	198,747	4,11	816,85
45	K	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	1,015	26,20	26,59
46	K	2861684909s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	56,87	173,17
47	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	3,045	11,21	34,13
48	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	3,000	28,12	84,36
49	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	106,690	1,02	108,82
50	K	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	111,335	8,81	980,86
51	K	2861621746	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 DN 160/110	ks	1,015	87,40	88,71
52	K	2861683400	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 160	ks	1,015	83,66	84,91
53	K	2861684032	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 160	ks	2,020	28,84	58,26
54	K	2865100700	HDPE lemový nákrúžok 160	ks	3,045	21,18	64,49
55	K	42970pc211	Volná príruha d 160	ks	3,000	27,59	82,77
56	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	58,70	58,70
57	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	1,010	93,44	94,37
58	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,010	89,22	90,11
59	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	58,92	58,92
60	K	4227365061	Hydrant nadzemný EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	ks	1,010	1 530,13	1 545,43
61	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 a viac	ks	1,000	68,71	68,71
62	K	4227365032	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 150 2B/A RD1.50 voda	ks	1,010	1 453,37	1 467,90
63	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	36,67	73,34
64	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	2,020	111,77	225,78
65	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,020	89,27	180,33
66	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2,000	86,51	173,02
67	K	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	2,020	173,46	350,39
68	K	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	2,020	44,77	90,44
69	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	2,800	0,90	2,52
70	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	302,000	0,90	271,80
71	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	304,800	2,67	813,82
72	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	109,690	1,17	128,34
73	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	109,690	3,56	390,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
75	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	5,000	31,42	157,10
76	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	5,050	24,92	125,85
77	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	1,000	13,99	13,99
78	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	312,000	1,42	443,04
79	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	308,300	0,96	295,97
80	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	10,000	2,69	26,90
81	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	10,000	3,12	31,20
82	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	3,000	89,00	267,00
83	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,300	2 225,00	667,50
84	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,300	2 225,00	667,50
85	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,580	9,35	14,77
86	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	1,580	9,35	14,77
87	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	1,580	9,35	14,77
88	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	518,938	4,45	2 309,27
89	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,300	890,00	267,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 967,70

D 1 Zemné práce 2 049,10

90	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	93,000	6,68	621,24
91	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,000	0,40	12,40
92	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	93,000	15,22	1 415,46

D 4 Vodorovné konštrukcie 132,43

93	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,720	35,60	132,43
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 6 736,61

94	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	186,000	1,75	325,50
95	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	31,000	7,67	237,77
96	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	31,000	95,26	2 953,06
97	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	31,000	23,81	738,11
98	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	31,000	28,29	876,99
99	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	31,000	32,47	1 006,57
100	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	31,000	15,27	473,37
101	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	124,000	1,01	125,24

D 99 Presun hmôt HSV 49,56

102	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,136	4,45	49,56
-----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D M Práce a dodávky M 634,57

D 96-M Geodetické a kartografické práce 634,57

103	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	31,000	20,47	634,57
-----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt:
Objekt0 (8) - RAD G,G1

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s

Projektant:

Spracovateľ:

ČS:
Dátum: 7. 1. 2026

IČO: 00314676
IČ DPH:

IČO: 36 740 519
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 742,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 742,02	23,00%	4 540,66
Cena s DPH		v EUR	24 282,68

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod
Objekt: Objekt0 (8) - RAD G,G1

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Námestovo
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s

Dátum: 7. 1. 2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19 742,02
HSV - Práce a dodávky HSV	2 742,64
1 - Zemné práce	922,26
4 - Vodorovné konštrukcie	59,60
8 - Rúrové vedenie	1 738,48
99 - Presun hmôt HSV	22,30
M - Práce a dodávky M	285,61
96-M - Geodetické a kartografické práce	285,61

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 04 Vodovod

Objekt:

Objekt0 (8) - RAD G,G1

Miesto:

Dátum:

7. 1. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 742,02

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,000	4,90	0,00
3	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,000	28,12	0,00
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	19,82	0,00
5	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	26,363	0,93	24,52
6	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	194,229	6,68	1 297,45
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	97,115	0,40	38,85
8	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	10,223	5,34	54,59
9	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	408,903	2,54	1 038,61
10	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	408,903	2,13	870,96
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	220,592	2,87	633,10
12	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	441,184	0,21	92,65
13	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,223	3,02	30,87
14	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20,445	0,76	15,54
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	204,451	2,67	545,89
16	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	230,815	0,85	196,19
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	65,618	3,66	240,16
18	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	68,116	11,13	758,13
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	58,758	15,22	894,30
20	K	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	58,758	11,13	653,98
21	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	2,492	0,82	2,04
22	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,346	35,60	475,12
23	K	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,623	116,66	72,66
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,983	17,77	88,55
25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,983	5,85	29,15
26	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	1,03	0,00
27	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm	m2	0,000	10,34	0,00
28	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	0,000	14,69	0,00
29	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	0,000	2,26	0,00
30	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	0,000	285,25	0,00
31	K	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 80	ks	0,000	49,59	0,00
32	K	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	0,000	25,10	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	53,40	0,00
34	K	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	0,000	88,29	0,00
35	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	65,61	0,00
36	K	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	0,000	131,54	0,00
37	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	77,02	77,02
38	K	5525037970	N prírubové koleno s pätkou DN 150	ks	1,010	217,16	219,33
39	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	0,000	0,76	0,00
40	K	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	0,000	4,11	0,00
41	K	2861684909s	Seg.koleno 7,5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	0,000	56,87	0,00
42	K	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	0,000	11,21	0,00
43	K	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	0,000	28,12	0,00
44	K	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	0,000	25,38	0,00
45	K	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	0,000	8,63	0,00
46	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	135,110	1,02	137,81
47	K	2860017980	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)- pre tlakový rozvod pitnej vody	m	137,137	8,81	1 208,18
48	K	2861621746	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 DN 160/110	ks	0,000	87,40	0,00
49	K	2861621749	T-kus 90° redukovaný btr pe 100 sdr 17 DN 160/ 90	ks	0,000	107,25	0,00
50	K	2861683400	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 160	ks	0,000	83,66	0,00
51	K	2861684032	Elektrotvarovkové klenuté dno mv DN 160	ks	3,030	28,84	87,39
52	K	2865100700	HDPE lemový nákrúžok 160	ks	5,075	21,18	107,49
53	K	42970pc211	Volná príruha d 160	ks	5,000	27,59	137,95
54	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	58,70	0,00
55	K	4222520086	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	0,000	93,44	0,00
56	K	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	0,000	89,22	0,00
57	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	28,48	28,48
58	K	4227365092	Hydrant podzemný EURO 2000 DN 80 RD1.50 voda	ks	1,010	616,15	622,31
59	K	4227371510	Kľúč hydrantový	ks	1,000	46,28	46,28
60	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 a viac	ks	1,000	68,71	68,71
61	K	4227365032	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 150 2B/A RD1.50 voda	ks	1,010	1 453,37	1 467,90
62	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	0,000	36,67	0,00
63	K	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	0,000	111,77	0,00
64	K	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	0,000	89,27	0,00
65	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	3,000	86,51	259,53
66	K	4222520126	Posúvač DN 150 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	3,030	173,46	525,58
67	K	4229126000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	3,030	44,77	135,65
68	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,000	0,90	0,00
69	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	0,000	2,67	0,00
70	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	135,110	1,17	158,08
71	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	135,110	3,56	480,99
72	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
73	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	3,000	31,42	94,26
74	K	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	3,060	24,92	76,26
75	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	129,51	0,00
76	K	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový voda DN80	ks	0,000	108,58	0,00
77	K	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	1,000	13,99	13,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	131,810	1,42	187,17
79	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	131,810	0,96	126,54
80	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	0,000	2,69	0,00
81	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	0,000	3,12	0,00
82	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,500	89,00	133,50
83	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,150	2 225,00	333,75
84	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,150	2 225,00	333,75
85	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,787	9,35	7,36
86	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	0,787	9,35	7,36
87	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	0,787	9,35	7,36
88	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	243,017	4,45	1 081,43
89	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,149	890,00	133,05

D HSV Práce a dodávky HSV 2 742,64

D 1 Zemné práce 922,26

90	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,857	6,68	279,61
91	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,952	0,40	5,58
92	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	41,857	15,22	637,07

D 4 Vodorovné konštrukcie 59,60

93	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,674	35,60	59,60
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 1 738,48

94	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	48,000	1,75	84,00
95	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	8,000	7,67	61,36
96	M	551180005200.S	Navrtávací pás D 110 - 1" až 2" pri utesňovaní navrtávkou vodovodného potrubia z PE a PVC	ks	8,000	95,26	762,08
97	K	891181111.S	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	8,000	23,81	190,48
98	M	422710000900.S	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	8,000	28,29	226,32
99	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	8,000	32,47	259,76
100	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	8,000	15,27	122,16
101	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	32,000	1,01	32,32

D 99 Presun hmôt HSV 22,30

102	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,012	4,45	22,30
-----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D M Práce a dodávky M 285,61

D 96-M Geodetické a kartografické práce 285,61

103	K	960141022.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním hlavnej trasy, 1 domová prípojka	ks	13,952	20,47	285,61
-----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 101
Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 7. 1. 2026

IČO: 00314676
IČ DPH:

IČO: 36 740 519
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			954 544,40
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	954 544,40	219 545,21
Cena s DPH v EUR			1 174 089,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:101

Stavba:IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ:Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:MBM-GROUP, a.s.

Dátum:7. 1. 2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		954 544,40	1 174 089,61
Objekt2	Stoka A	197 508,84	242 935,87
Objekt2	STOKA A1	90 490,55	111 303,38
(1)			
Objekt2	STOKA A5	8 565,53	10 535,60
(10)			
Objekt2	STOKA A6	16 649,84	20 479,30
(11)			
Objekt2	STOKA A7	12 841,74	15 795,34
(12)			
Objekt2	STOKA A8	26 092,83	32 094,18
(13)			
Objekt2	STOKA B	169 180,67	208 092,22
(14)			
Objekt2	STOKA B1	44 282,07	54 466,95
(15)			
Objekt2	STOKA B2	44 776,96	55 075,66
(16)			
Objekt2	STOKA B3	40 719,93	50 085,51
(17)			
Objekt2	STOKA B4	37 303,89	45 883,78
(18)			
Objekt2	STOKA B5	34 569,10	42 519,99
(19)			
Objekt2	STOKA A2	111 291,02	136 887,95
(2)			
Objekt2	STOKA A2-1	15 206,98	18 704,59
(3)			
Objekt2	STOKA A2-2	26 571,86	32 683,39
(4)			
Objekt2	STOKA A2-2-1	5 793,23	7 125,67
(5)			
Objekt2	STOKA A2-3	27 203,12	33 459,84
(6)			
Objekt2	STOKA A2-4	26 074,10	32 071,14
(7)			
Objekt2	STOKA A3	9 231,69	11 354,98
(8)			
Objekt2	STOKA A4	10 190,45	12 534,25
(9)			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 - Stoka A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

197 508,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	197 508,84	23,00%	45 427,03

Cena s DPH

v EUR

242 935,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 - Stoka A

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	197 508,84
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	101 309,85
4 - Vodorovné konštrukcie	6 743,72
5 - Komunikácie	4 364,75
8 - Rúrové vedenie	57 281,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 394,54
99 - Presun hmôt HSV	16 600,03
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	4 592,32
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 - Stoka A

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

197 508,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

101 309,85

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby Rigolu z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,025	3,96	55,54
2	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	74,900	4,90	367,01
3	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	74,900	0,78	58,42
4	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	60,000	20,30	1 218,00
5	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	1 059,000	13,35	14 137,65
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	44,125	6,30	277,99
7	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	35,68	178,40
8	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	5,000	44,32	221,60
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	28,12	112,48
10	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	19,000	19,82	376,58
11	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	166,150	0,93	154,52
12	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 384,700	6,68	15 929,80
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 192,350	0,40	476,94
14	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	125,511	5,34	670,23
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	4 687,776	3,12	14 625,86
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	4 687,776	1,11	5 203,43
17	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 550,850	2,87	7 320,94
18	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 101,700	0,20	1 020,34
19	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	125,511	3,02	379,04
20	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	251,022	0,76	190,78
21	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 510,211	0,61	1 531,23
22	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	2 676,361	0,85	2 274,91
23	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 414,275	3,94	5 572,24
24	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	1 414,275	11,13	15 740,88
25	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	353,886	15,22	5 386,14
26	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	601,606	12,91	7 766,73
27	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	74,900	0,83	62,17

D 4

Vodorovné konštrukcie

6 743,72

28	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	146,997	19,58	2 878,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	41,000	8,68	355,88
30	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	18,180	31,15	566,31
31	K	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,020	31,15	62,92
32	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	21,210	31,15	660,69
33	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	7,000	27,59	193,13
34	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	7,070	31,15	220,23
35	K	452311141	Bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	3,333	255,03	850,01
36	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek alebo sedlových lôžok pod potrubím, stokami a drobnými objektmi	M2	17,780	17,77	315,95
37	K	452368021	Výstuž blokov zo zvar sítí typu KARI	T	0,179	1 973,13	353,19
38	K	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	7,000	41,03	287,21

D 5

Komunikácie

4 364,75

39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	149,800	5,86	877,83
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	74,900	1,03	77,15
41	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	74,900	10,34	774,47
42	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	74,900	14,69	1 100,28
43	K	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	14,025	85,31	1 196,47
44	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	149,800	2,26	338,55

D 8

Rúrové vedenie

57 281,13

45	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	915,000	0,47	430,05
46	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	924,150	0,98	905,67
47	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	915,000	2,23	2 040,45
48	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	166,683	135,41	22 570,55
49	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	80,000	4,77	381,60
50	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	87,440	2,73	238,71
51	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	80,000	6,57	525,60
52	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	87,440	58,74	5 136,23
53	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	915,000	2,78	2 543,70
54	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	178,00	712,00
55	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	80,000	59,01	4 720,80
56	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	61,000	33,38	2 036,18
57	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	27,270	56,96	1 553,30
58	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
59	K	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	94,52	477,33
60	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	28,280	80,99	2 290,40
61	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	61,610	6,85	422,03
62	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	27,000	33,38	901,26
63	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	27,270	145,34	3 963,42
64	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	27,270	6,85	186,80
65	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	61,000	18,69	1 140,09
66	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	27,000	37,51	1 012,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	27,270	111,25	3 033,79
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 394,54
68	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	149,800	2,69	402,96
69	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	149,800	3,12	467,38
70	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	9,000	89,00	801,00
71	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,900	2 225,00	2 002,50
72	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,900	2 225,00	2 002,50
73	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	25,604	9,35	239,40
74	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	25,604	9,35	239,40
75	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	25,604	9,35	239,40
D 99 Presun hmôt HSV							16 600,03
76	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 730,344	4,45	16 600,03
D M Práce a dodávky M							0,00
D 23-M Montáže potrubia							4 592,32
77	K	230200062	Montáž plynovodov D x t 530 x 10	M	22,000	31,53	693,66
78	K	1433314000	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 d 530 hr10	m	22,220	126,20	2 804,16
79	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	M	22,000	49,75	1 094,50
D OST Ostatné							222,50
80	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičiavanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D D1 Celkom							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (1) - STOKA A1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

90 490,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	90 490,55	23,00%	20 812,83

Cena s DPH

v EUR

111 303,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (1) - STOKA A1

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

90 490,55

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	41 056,62
4 - Vodorovné konštrukcie	1 652,44
5 - Komunikácie	10 494,62
8 - Rúrové vedenie	20 245,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 951,04
99 - Presun hmôt HSV	7 363,06
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	2 504,90
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (1) - STOKA A1

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 490,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

41 056,62

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	248,100	4,90	1 215,69
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	248,100	0,78	193,52
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	15,000	20,30	304,50
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	420,000	13,35	5 607,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	17,500	6,30	110,25
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,000	35,68	142,72
7	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
8	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	28,12	84,36
9	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,000	19,82	257,66
10	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	19,980	0,93	18,58
11	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	928,923	6,68	6 205,21
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	464,462	0,40	185,78
13	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	48,891	5,34	261,08
14	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 860,560	3,12	5 804,95
15	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 860,560	1,11	2 065,22
16	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	948,903	2,87	2 723,35
17	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 897,806	0,20	379,56
18	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,891	3,02	147,65
19	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,782	0,76	74,31
20	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	977,814	0,61	596,47
21	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	997,794	0,85	848,12
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	564,799	3,94	2 225,31
23	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	564,799	11,13	6 286,21
24	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	136,381	15,22	2 075,72
25	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	231,848	12,91	2 993,16
26	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skálnych so zhutnením	m2	248,100	0,83	205,92

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 652,44

27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	54,727	19,58	1 071,55
28	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	13,000	8,68	112,84
29	K	5922442110	Vyrovňavací prstenec 63/4	ks	5,050	31,15	157,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,010	31,15	31,46
31	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	7,070	31,15	220,23
32	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	27,59	27,59
33	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	31,15	31,46

D 5 Komunikácie 10 494,62

34	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	496,200	5,86	2 907,73
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	248,100	1,03	255,54
36	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	248,100	10,34	2 565,35
37	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	248,100	14,69	3 644,59
38	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	496,200	2,26	1 121,41

D 8 Rúrové vedenie 20 245,37

39	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	348,000	0,47	163,56
40	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	351,480	0,98	344,45
41	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	348,000	2,23	776,04
42	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	63,394	135,41	8 584,18
43	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	35,000	4,77	166,95
44	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	38,255	2,73	104,44
45	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	35,000	6,57	229,95
46	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	38,255	58,74	2 247,10
47	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	348,000	2,78	967,44
48	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
49	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	35,000	59,01	2 065,35
50	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	15,000	33,38	500,70
51	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	7,070	56,96	402,71
52	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
53	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	7,070	80,99	572,60
54	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	15,150	6,85	103,78
55	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	7,000	33,38	233,66
56	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	7,070	145,34	1 027,55
57	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	7,070	6,85	48,43
58	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	13,000	18,69	242,97
59	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	7,000	37,51	262,57
60	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	7,070	111,25	786,54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 951,04

61	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	496,200	2,69	1 334,78
62	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	496,200	3,12	1 548,14
63	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	3,500	89,00	311,50
64	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,350	2 225,00	778,75
65	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,350	2 225,00	778,75
66	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	78,400	9,35	733,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	78,400	9,35	733,04
68	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	78,400	9,35	733,04
D 99 Presun hmôt HSV							7 363,06
69	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 654,620	4,45	7 363,06
D M Práce a dodávky M							0,00
D 23-M Montáže potrubia							2 504,90
70	K	230200062	Montáž plynovodov D x t 530 x 10	M	12,000	31,53	378,36
71	K	1433314000	Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 d 530 hr10	m	12,120	126,20	1 529,54
72	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 300	M	12,000	49,75	597,00
D OST Ostatné							222,50
73	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D D1 Celkom							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (10) - STOKA A5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 565,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 565,53	23,00%	1 970,07

Cena s DPH

v EUR

10 535,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (10) - STOKA A5

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 565,53

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	4 190,17
4 - Vodorovné konštrukcie	228,01
8 - Rúrové vedenie	2 772,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,50
99 - Presun hmôt HSV	663,31
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (10) - STOKA A5

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 565,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

4 190,17

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	5,000	20,30	101,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	41,000	13,35	547,35
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,708	6,30	10,76
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	35,68	35,68
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	8,200	0,93	7,63
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	97,929	6,68	654,17
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,965	0,40	19,59
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	5,154	5,34	27,52
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	194,192	3,12	605,88
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	194,192	1,11	215,55
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	106,129	2,87	304,59
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	212,258	0,20	42,45
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,154	3,02	15,57
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,308	0,76	7,83
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	103,083	0,61	62,88
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	111,283	0,85	94,59
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	54,387	3,94	214,28
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	54,387	11,13	605,33
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,068	15,22	244,55
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	27,316	12,91	352,65

D 4

Vodorovné konštrukcie

228,01

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,511	19,58	127,49
23	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	27,59	27,59
24	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	31,15	31,46
25	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z простého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 8

Rúrové vedenie

2 772,04

26	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	41,000	0,47	19,27
27	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	41,410	0,98	40,58
28	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	41,000	2,23	91,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	7,469	135,41	1 011,38
30	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	4,000	4,77	19,08
31	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	4,372	2,73	11,94
32	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	4,000	6,57	26,28
33	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	4,372	58,74	256,81
34	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	41,000	2,78	113,98
35	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
36	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	4,000	59,01	236,04
37	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	33,38	66,76
38	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	56,96	57,53
39	K	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	94,52	95,47
40	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	2,020	6,85	13,84
41	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	33,38	33,38
42	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	145,34	146,79
43	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	1,010	6,85	6,92
44	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	1,000	18,69	18,69
45	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	37,51	37,51
46	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	1,010	111,25	112,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 489,50

47	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	0,500	89,00	44,50
48	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
49	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 663,31

50	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	149,059	4,45	663,31
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D OST Ostatné 222,50

51	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (11) - STOKA A6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 649,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 649,84	23,00%	3 829,46

Cena s DPH

v EUR

20 479,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (11) - STOKA A6

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 649,84
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	8 275,29
4 - Vodorovné konštrukcie	556,06
8 - Rúrové vedenie	5 711,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,00
99 - Presun hmôt HSV	1 350,66
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (11) - STOKA A6

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 649,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

8 275,29

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	80,000	13,35	1 068,00
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	3,333	6,30	21,00
4	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	16,000	0,93	14,88
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	196,754	6,68	1 314,32
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	98,377	0,40	39,35
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	10,355	5,34	55,30
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	380,584	3,12	1 187,42
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	380,584	1,11	422,45
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	212,754	2,87	610,60
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	425,508	0,20	85,10
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,355	3,02	31,27
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20,710	0,76	15,74
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	207,109	0,61	126,34
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	223,109	0,85	189,64
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	110,251	3,94	434,39
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	110,251	11,13	1 227,09
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,352	15,22	477,18
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	53,298	12,91	688,08

D 4

Vodorovné konštrukcie

556,06

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,083	19,58	256,17
23	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	8,68	52,08
24	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	3,030	31,15	94,38
25	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,030	31,15	94,38
26	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	27,59	27,59
27	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	31,15	31,46

D 8

Rúrové vedenie

5 711,33

28	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	80,000	0,47	37,60
29	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	80,800	0,98	79,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	80,000	2,23	178,40
31	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	14,573	135,41	1 973,33
32	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	8,000	4,77	38,16
33	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	8,744	2,73	23,87
34	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	8,000	6,57	52,56
35	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	8,744	58,74	513,62
36	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	80,000	2,78	222,40
37	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
38	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	8,000	59,01	472,08
39	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	33,38	200,28
40	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	56,96	172,59
41	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	80,99	245,40
42	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	6,060	6,85	41,51
43	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	33,38	100,14
44	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	145,34	440,38
45	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	3,030	6,85	20,76
46	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	5,000	18,69	93,45
47	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	37,51	112,53
48	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	3,030	111,25	337,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,00

49	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,000	89,00	89,00
50	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
51	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 1 350,66

52	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	303,519	4,45	1 350,66
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST Ostatné 222,50

53	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (12) - STOKA A7

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 841,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	12 841,74	23,00%	2 953,60

Cena s DPH

v EUR

15 795,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (12) - STOKA A7

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 841,74
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	6 221,20
4 - Vodorovné konštrukcie	393,54
8 - Rúrové vedenie	4 426,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,50
99 - Presun hmôt HSV	1 088,02
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (12) - STOKA A7

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 841,74

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 6 221,20

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	5,000	20,30	101,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	52,000	13,35	694,20
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,167	6,30	13,65
4	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	10,400	0,93	9,67
5	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	155,501	6,68	1 038,75
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	77,751	0,40	31,10
7	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	8,184	5,34	43,70
8	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	291,116	3,12	908,28
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	291,116	1,11	323,14
10	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,901	2,87	476,14
11	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	331,802	0,20	66,36
12	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,184	3,02	24,72
13	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,368	0,76	12,44
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	163,685	0,61	99,85
15	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	174,085	0,85	147,97
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	97,698	3,94	384,93
17	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	97,698	11,13	1 087,38
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,379	15,22	310,17
19	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	34,644	12,91	447,25

D 4 Vodorovné konštrukcie 393,54

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,883	19,58	173,93
21	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	8,68	34,72
22	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	2,020	31,15	62,92
23	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,020	31,15	62,92
24	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	27,59	27,59
25	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	31,15	31,46

D 8 Rúrové vedenie 4 426,98

26	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	52,000	0,47	24,44
27	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	52,520	0,98	51,47
28	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	52,000	2,23	115,96
29	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	9,473	135,41	1 282,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	5,000	4,77	23,85
31	K	286000525p	PVC koleno 160/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	5,465	2,73	14,92
32	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	5,000	6,57	32,85
33	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	5,465	58,74	321,01
34	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	52,000	2,78	144,56
35	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
36	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	5,000	59,01	295,05
37	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	33,38	200,28
38	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	56,96	172,59
39	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	80,99	245,40
40	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	6,060	6,85	41,51
41	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	33,38	100,14
42	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	145,34	440,38
43	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	3,030	6,85	20,76
44	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	5,000	18,69	93,45
45	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	37,51	112,53
46	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	3,030	111,25	337,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 489,50

47	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	0,500	89,00	44,50
48	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
49	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 1 088,02

50	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	244,499	4,45	1 088,02
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST Ostatné 222,50

51	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (13) - STOKA A8

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 092,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 092,83	23,00%	6 001,35

Cena s DPH

v EUR

32 094,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (13) - STOKA A8

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	26 092,83
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	5 239,46
4 - Vodorovné konštrukcie	197,35
5 - Komunikácie	10 494,62
8 - Rúrové vedenie	2 833,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 571,54
99 - Presun hmôt HSV	1 534,17
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (13) - STOKA A8

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 092,83

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 5 239,46

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	248,100	4,90	1 215,69
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	248,100	0,78	193,52
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	5,000	20,30	101,50
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	37,000	13,35	493,95
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,542	6,30	9,71
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	35,68	35,68
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
8	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	7,400	0,93	6,88
9	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	83,774	6,68	559,61
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	41,887	0,40	16,75
11	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	4,409	5,34	23,54
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	165,120	3,12	515,17
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	165,120	1,11	183,28
14	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	91,174	2,87	261,67
15	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	182,348	0,20	36,47
16	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,409	3,02	13,32
17	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,818	0,76	6,70
18	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	88,183	0,61	53,79
19	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	95,583	0,85	81,25
20	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	44,215	3,94	174,21
21	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	44,215	11,13	492,11
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,500	15,22	220,69
23	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	24,650	12,91	318,23
24	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	248,100	0,83	205,92

D 4 Vodorovné konštrukcie 197,35

25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,911	19,58	115,74
26	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,68	8,68
27	K	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,010	31,15	31,46
28	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 5 Komunikácie 10 494,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	496,200	5,86	2 907,73
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	248,100	1,03	255,54
31	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	248,100	10,34	2 565,35
32	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	248,100	14,69	3 644,59
33	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	496,200	2,26	1 121,41

D 8

Rúrové vedenie

2 833,19

34	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	37,000	0,47	17,39
35	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	37,370	0,98	36,62
36	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	37,000	2,23	82,51
37	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	6,740	135,41	912,66
38	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	4,000	4,77	19,08
39	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	4,372	2,73	11,94
40	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	4,000	6,57	26,28
41	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	4,372	58,74	256,81
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	37,000	2,78	102,86
43	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
44	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	4,000	59,01	236,04
45	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	33,38	33,38
0	K	Pol3	1" výška 25cm		1,000	0,00	0,00
46	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
47	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	2,020	6,85	13,84
48	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	89,00	89,00
49	K	592246625p	Doska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 (náhrada za konus)	ks	1,010	222,50	224,73
50	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	33,38	33,38
51	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	145,34	146,79
52	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	1,010	6,85	6,92
53	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	1,000	18,69	18,69
54	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	37,51	37,51
55	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	1,010	111,25	112,36

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 571,54

56	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	496,200	2,69	1 334,78
57	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	496,200	3,12	1 548,14
58	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	0,500	89,00	44,50
59	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
60	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50
61	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	78,400	9,35	733,04
62	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	T	78,400	9,35	733,04
63	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	78,400	9,35	733,04

D 99

Presun hmôt HSV

1 534,17

64	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	344,757	4,45	1 534,17
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST

Ostatné

222,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D		D1	Celkom				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (14) - STOKA B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

169 180,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	169 180,67	23,00%	38 911,55

Cena s DPH

v EUR

208 092,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (14) - STOKA B

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	169 180,67
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	75 696,84
4 - Vodorovné konštrukcie	3 091,94
5 - Komunikácie	21 814,10
8 - Rúrové vedenie	40 221,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 767,51
99 - Presun hmôt HSV	14 366,61
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (14) - STOKA B

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 180,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

75 696,84

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	515,700	4,90	2 526,93
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	515,700	0,78	402,25
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	20,000	20,30	406,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	620,000	13,35	8 277,00
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	25,833	6,30	162,75
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	35,68	178,40
7	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	8,000	44,32	354,56
8	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	28,12	28,12
9	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	14,000	19,82	277,48
10	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	20,860	0,93	19,40
11	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 778,666	6,68	11 881,49
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	889,333	0,40	355,73
13	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	93,614	5,34	499,90
14	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	3 515,148	3,12	10 967,26
15	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3 515,148	1,11	3 901,81
16	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 799,526	2,87	5 164,64
17	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 599,052	0,20	719,81
18	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	93,614	3,02	282,71
19	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	187,228	0,76	142,29
20	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 872,280	0,61	1 142,09
21	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	1 893,140	0,85	1 609,17
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 123,971	3,94	4 428,45
23	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	1 123,971	11,13	12 509,80
24	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	242,978	15,22	3 698,13
25	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	413,063	12,91	5 332,64
26	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skálnych so zhutnením	m2	515,700	0,83	428,03

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 091,94

27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	99,137	19,58	1 941,10
28	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	21,000	8,68	182,28
29	K	5922442110	Vyrovňovací prstenec 63/4	ks	4,040	31,15	125,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	3,030	31,15	94,38
31	K	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	3,030	31,15	94,38
32	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	11,110	31,15	346,08
33	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	27,59	27,59
34	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	31,15	31,46
35	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	6,000	41,47	248,82

D 5 Komunikácie 21 814,10

36	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 031,400	5,86	6 044,00
37	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	515,700	1,03	531,17
38	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	515,700	10,34	5 332,34
39	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	515,700	14,69	7 575,63
40	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	1 031,400	2,26	2 330,96

D 8 Rúrové vedenie 40 221,17

41	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	620,000	0,47	291,40
42	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	626,200	0,98	613,68
43	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	620,000	2,23	1 382,60
44	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	112,943	135,41	15 293,61
45	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	62,000	4,77	295,74
46	K	286000525p	PVC koleno 160/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	67,766	2,73	185,00
47	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	62,000	6,57	407,34
48	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	67,766	58,74	3 980,57
49	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	620,000	2,78	1 723,60
50	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	178,00	712,00
51	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	62,000	59,01	3 658,62
52	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	47,000	33,38	1 568,86
53	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	17,170	56,96	978,00
54	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	9,090	57,82	525,58
55	K	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	9,090	94,52	859,19
56	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	12,120	80,99	981,60
57	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	47,470	6,85	325,17
58	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	17,000	33,38	567,46
59	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	17,170	145,34	2 495,49
60	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	17,170	6,85	117,61
61	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	38,000	18,69	710,22
62	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	17,000	37,51	637,67
63	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	17,170	111,25	1 910,16

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 767,51

64	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	1 031,400	2,69	2 774,47
65	K	919735113	Rezanie existujúceho živíčného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	1 031,400	3,12	3 217,97
66	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	6,000	89,00	534,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
68	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,600	2 225,00	1 335,00
69	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	162,961	9,35	1 523,69
70	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	162,961	9,35	1 523,69
71	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	162,961	9,35	1 523,69
D 99 Presun hmôt HSV							14 366,61
72	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 228,452	4,45	14 366,61
D OST Ostatné							222,50
73	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D D1 Celkom							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (15) - STOKA B1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 282,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 282,07	23,00%	10 184,88

Cena s DPH

v EUR

54 466,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (15) - STOKA B1

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	44 282,07
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	24 333,36
4 - Vodorovné konštrukcie	1 055,82
5 - Komunikácie	97,30
8 - Rúrové vedenie	13 407,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 115,12
99 - Presun hmôt HSV	4 050,15
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (15) - STOKA B1

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 282,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

24 333,36

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2,300	4,90	11,27
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	2,300	0,78	1,79
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	224,000	13,35	2 990,40
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	9,333	6,30	58,80
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	28,12	28,12
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,000	19,82	39,64
9	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	44,340	0,93	41,24
10	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	588,574	6,68	3 931,67
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	294,287	0,40	117,71
12	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	30,978	5,34	165,42
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 173,480	3,12	3 661,26
14	K	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 173,480	1,11	1 302,56
15	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	632,914	2,87	1 816,46
16	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 265,828	0,20	253,17
17	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,978	3,02	93,55
18	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	61,956	0,76	47,09
19	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	619,552	0,61	377,93
20	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	663,892	0,85	564,31
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	352,953	3,94	1 390,63
22	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvný 0-63 b	m3	352,953	11,13	3 928,37
23	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	87,786	15,22	1 336,10
24	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	149,236	12,91	1 926,64
25	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	2,300	0,83	1,91

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 055,82

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	35,405	19,58	693,23
27	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	8,68	69,44
28	K	5922442110	Vyrovňavací prstenec 63/4	ks	3,030	31,15	94,38
29	K	5922442120	Vyrovňavací prstenec 63/6	ks	1,010	31,15	31,46
30	K	5922442130	Vyrovňavací prstenec 63/8	ks	1,010	31,15	31,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	5922442140	Vyrovňavací prstenec 63/10	ks	3,030	31,15	94,38
32	K	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47
D 5 Komunikácie							97,30
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,600	5,86	26,96
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2,300	1,03	2,37
35	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	2,300	10,34	23,78
36	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	2,300	14,69	33,79
37	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	4,600	2,26	10,40
D 8 Rúrové vedenie							13 407,82
38	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	224,000	0,47	105,28
39	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	226,240	0,98	221,72
40	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	224,000	2,23	499,52
41	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	40,805	135,41	5 525,41
42	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	22,000	4,77	104,94
43	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	24,046	2,73	65,65
44	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	22,000	6,57	144,54
45	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	24,046	58,74	1 412,46
46	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	224,000	2,78	622,72
47	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
48	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	22,000	59,01	1 298,22
49	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	11,000	33,38	367,18
0	K	Pol4	Súčet		11,000	0,00	0,00
50	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	56,96	287,65
51	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
52	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	80,99	409,00
53	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	11,110	6,85	76,10
54	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	33,38	166,90
55	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	145,34	733,97
56	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	5,050	6,85	34,59
57	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	9,000	18,69	168,21
58	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	37,51	187,55
59	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	5,050	111,25	561,81
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 115,12
60	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	4,600	2,69	12,37
61	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	4,600	3,12	14,35
62	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	2,000	89,00	178,00
63	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,200	2 225,00	445,00
64	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200	2 225,00	445,00
65	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,727	9,35	6,80
66	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	T	0,727	9,35	6,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	0,727	9,35	6,80
D 99 Presun hmôt HSV							4 050,15
68	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	910,145	4,45	4 050,15
D OST Ostatné							222,50
69	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D D1 Celkom							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt:
Objekt2 (16) - STOKA B2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 7. 1. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			44 776,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 776,96	23,00%	10 298,70
Cena s DPH		v EUR	55 075,66

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (16) - STOKA B2

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	44 776,96
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	24 928,79
4 - Vodorovné konštrukcie	1 069,55
5 - Komunikácie	84,60
8 - Rúrové vedenie	13 127,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 108,97
99 - Presun hmôt HSV	4 234,90
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (16) - STOKA B2

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 776,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

24 928,79

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2,000	4,90	9,80
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	2,000	0,78	1,56
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	215,000	13,35	2 870,25
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	8,958	6,30	56,44
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	28,12	28,12
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,000	19,82	39,64
9	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	42,600	0,93	39,62
10	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	608,505	6,68	4 064,81
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	304,253	0,40	121,70
12	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	32,027	5,34	171,02
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 212,120	3,12	3 781,81
14	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 212,120	1,11	1 345,45
15	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	650,645	2,87	1 867,35
16	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 301,290	0,20	260,26
17	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,027	3,02	96,72
18	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,054	0,76	48,68
19	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	640,532	0,61	390,72
20	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	682,672	0,85	580,27
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	383,141	3,94	1 509,58
22	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvný 0-63 b	m3	383,141	11,13	4 264,36
23	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	84,259	15,22	1 282,42
24	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	143,240	12,91	1 849,23
25	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	2,000	0,83	1,66

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 069,55

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	34,055	19,58	666,80
27	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	9,000	8,68	78,12
28	K	5922442110	Vyrovňavací prstenec 63/4	ks	4,040	31,15	125,85
29	K	5922442120	Vyrovňavací prstenec 63/6	ks	1,010	31,15	31,46
30	K	5922442140	Vyrovňavací prstenec 63/10	ks	4,040	31,15	125,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 5 Komunikácie 84,60

32	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000	5,86	23,44
33	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2,000	1,03	2,06
34	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	2,000	10,34	20,68
35	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	2,000	14,69	29,38
36	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	4,000	2,26	9,04

D 8 Rúrové vedenie 13 127,65

37	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	215,000	0,47	101,05
38	K	2861121630	Rúrk flexodrenážna PVC D 100 mm	m	217,150	0,98	212,81
39	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	215,000	2,23	479,45
40	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	39,166	135,41	5 303,47
41	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	22,000	4,77	104,94
42	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	24,046	2,73	65,65
43	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	22,000	6,57	144,54
44	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	24,046	58,74	1 412,46
45	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	215,000	2,78	597,70
46	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
47	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	22,000	59,01	1 298,22
48	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	11,000	33,38	367,18
49	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	56,96	287,65
50	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
51	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	80,99	409,00
52	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	11,110	6,85	76,10
53	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	33,38	166,90
54	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	145,34	733,97
55	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	5,050	6,85	34,59
56	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	9,000	18,69	168,21
57	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	37,51	187,55
58	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	5,050	111,25	561,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 108,97

59	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	4,000	2,69	10,76
60	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	4,000	3,12	12,48
61	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	2,000	89,00	178,00
62	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,200	2 225,00	445,00
63	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200	2 225,00	445,00
64	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,632	9,35	5,91
65	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	0,632	9,35	5,91
66	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	0,632	9,35	5,91

D 99 Presun hmôt HSV 4 234,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	951,664	4,45	4 234,90
D OST Ostatné							222,50
68	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanné v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D D1 Celkom							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (17) - STOKA B3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 719,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	40 719,93	23,00%	9 365,58

Cena s DPH

v EUR

50 085,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (17) - STOKA B3

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	40 719,93
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	22 573,25
4 - Vodorovné konštrukcie	958,92
5 - Komunikácie	42,30
8 - Rúrové vedenie	11 967,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 088,47
99 - Presun hmôt HSV	3 866,75
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (17) - STOKA B3

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 719,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

22 573,25

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1,000	4,90	4,90
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	1,000	0,78	0,78
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	191,000	13,35	2 549,85
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	7,958	6,30	50,14
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	28,12	28,12
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
8	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	38,000	0,93	35,34
9	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	553,645	6,68	3 698,35
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	276,823	0,40	110,73
11	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	29,139	5,34	155,60
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 096,920	3,12	3 422,39
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 096,920	1,11	1 217,58
14	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	591,645	2,87	1 698,02
15	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 183,290	0,20	236,66
16	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,139	3,02	88,00
17	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	58,278	0,76	44,29
18	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	582,784	0,61	355,50
19	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	620,784	0,85	527,67
20	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	354,587	3,94	1 397,07
21	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	354,587	11,13	3 946,55
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,853	15,22	1 139,26
23	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	127,250	12,91	1 642,80
24	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1,000	0,83	0,83

D 4

Vodorovné konštrukcie

958,92

25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,455	19,58	596,31
26	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	8,68	69,44
27	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	4,040	31,15	125,85
28	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	4,040	31,15	125,85
29	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z простého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5 Komunikácie							42,30
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,000	5,86	11,72
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1,000	1,03	1,03
32	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	1,000	10,34	10,34
33	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	1,000	14,69	14,69
34	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	2,000	2,26	4,52
D 8 Rúrové vedenie							11 967,74
35	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	191,000	0,47	89,77
36	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	192,910	0,98	189,05
37	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	191,000	2,23	425,93
38	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	34,794	135,41	4 711,46
39	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	19,000	4,77	90,63
40	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	20,767	2,73	56,69
41	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	19,000	6,57	124,83
42	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	20,767	58,74	1 219,85
43	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	191,000	2,78	530,98
44	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
45	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	19,000	59,01	1 121,19
46	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	11,000	33,38	367,18
47	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	56,96	287,65
48	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
49	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	80,99	409,00
50	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	11,110	6,85	76,10
51	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	33,38	166,90
52	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	145,34	733,97
53	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	5,050	6,85	34,59
54	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	9,000	18,69	168,21
55	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	37,51	187,55
56	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	5,050	111,25	561,81
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 088,47
57	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	2,000	2,69	5,38
58	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	2,000	3,12	6,24
59	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	2,000	89,00	178,00
60	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,200	2 225,00	445,00
61	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200	2 225,00	445,00
62	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,316	9,35	2,95
63	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	0,316	9,35	2,95
64	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	0,316	9,35	2,95
D 99 Presun hmôt HSV							3 866,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	868,932	4,45	3 866,75
D OST Ostatné							222,50
66	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D D1 Celkom							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (18) - STOKA B4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 303,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	37 303,89	23,00%	8 579,89

Cena s DPH

v EUR

45 883,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt: Objekt2 (18) - STOKA B4

Miesto: Dátum: 7. 1. 2026
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	37 303,89
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	20 827,98
4 - Vodorovné konštrukcie	873,75
5 - Komunikácie	50,76
8 - Rúrové vedenie	10 652,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 056,97
99 - Presun hmôt HSV	3 619,79
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (18) - STOKA B4

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 303,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

20 827,98

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1,200	4,90	5,88
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	1,200	0,78	0,94
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	162,000	13,35	2 162,70
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	6,750	6,30	42,53
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	28,12	28,12
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,000	19,82	39,64
9	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	32,160	0,93	29,91
10	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	515,779	6,68	3 445,40
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	257,890	0,40	103,16
12	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	27,146	5,34	144,96
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 014,000	3,12	3 163,68
14	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 014,000	1,11	1 125,54
15	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	547,939	2,87	1 572,58
16	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 095,878	0,20	219,18
17	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,146	3,02	81,98
18	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,292	0,76	41,26
19	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	542,925	0,61	331,18
20	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	575,085	0,85	488,82
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	344,561	3,94	1 357,57
22	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	344,561	11,13	3 834,96
0	K	Pol5	344,561" celý zásyp		344,561	0,00	0,00
23	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	63,488	15,22	966,29
0	K	Pol6	(162,0*0,47*1,0)-(0,0781*162,0)" stoka		63,488	0,00	0,00
24	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	107,930	12,91	1 393,38
0	K	Pol7	63,488*1,7		107,930	0,00	0,00
25	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1,200	0,83	1,00
0	K	Pol8	1,2*1,0" oprava asf.cesty		1,200	0,00	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

873,75

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,105	19,58	511,14
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	8,68	69,44
28	K	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	4,040	31,15	125,85
29	K	5922442140	Výrovnávací prstenec 63/10	ks	4,040	31,15	125,85
30	K	452386111	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 5 Komunikácie 50,76

31	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,400	5,86	14,06
32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1,200	1,03	1,24
33	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.50mm	m2	1,200	10,34	12,41
34	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	1,200	14,69	17,63
35	K	599141111	Výplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	2,400	2,26	5,42
0	K	Pol9	1,2*2		2,400	0,00	0,00

D 8 Rúrové vedenie 10 652,14

36	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	162,000	0,47	76,14
37	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	163,620	0,98	160,35
38	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	162,000	2,23	361,26
39	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	29,511	135,41	3 996,08
40	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	16,000	4,77	76,32
41	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	17,488	2,73	47,74
42	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	16,000	6,57	105,12
43	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	17,488	58,74	1 027,25
44	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	162,000	2,78	450,36
45	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
46	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	16,000	59,01	944,16
47	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	11,000	33,38	367,18
48	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	56,96	287,65
49	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
50	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	80,99	409,00
51	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	11,110	6,85	76,10
52	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	5,000	33,38	166,90
53	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	145,34	733,97
54	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	5,050	6,85	34,59
55	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	9,000	18,69	168,21
56	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	37,51	187,55
57	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	5,050	111,25	561,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 056,97

58	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	2,400	2,69	6,46
59	K	919735113	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	2,400	3,12	7,49
60	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,600	89,00	142,40
61	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,200	2 225,00	445,00
62	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200	2 225,00	445,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,379	9,35	3,54
64	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	0,379	9,35	3,54
65	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	0,379	9,35	3,54
D 99 Presun hmôt HSV							3 619,79
66	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	813,435	4,45	3 619,79
D OST Ostatné							222,50
67	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
D D1 Celkom							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt:
Objekt2 (19) - STOKA B5

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 7. 1. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			34 569,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 569,10	23,00%	7 950,89
Cena s DPH			42 519,99
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (19) - STOKA B5

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 569,10

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	20 115,89
4 - Vodorovné konštrukcie	789,80
5 - Komunikácie	50,76
8 - Rúrové vedenie	8 698,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 048,07
99 - Presun hmôt HSV	3 644,06
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (19) - STOKA B5

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 569,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

20 115,89

1	K	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1,200	4,90	5,88
2	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	1,200	0,78	0,94
3	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	7,000	20,30	142,10
4	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	145,000	13,35	1 935,75
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	6,042	6,30	38,06
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	28,760	0,93	26,75
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	432,596	6,68	2 889,74
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	216,298	0,40	86,52
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	22,768	5,34	121,58
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 096,920	3,12	3 422,39
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 096,920	1,11	1 217,58
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	470,336	2,87	1 349,86
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	940,672	0,20	188,13
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,768	3,02	68,76
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,536	0,76	34,61
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	582,784	0,61	355,50
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	620,524	0,85	527,45
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	354,587	3,94	1 397,07
19	K	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 b	m3	354,587	11,13	3 946,55
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	63,488	15,22	966,29
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	107,930	12,91	1 393,38
22	K	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	1,200	0,83	1,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

789,80

23	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,105	19,58	511,14
24	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	8,68	34,72
25	K	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	2,020	31,15	62,92
26	K	5922442140	Výrovnávací prstenec 63/10	ks	2,020	31,15	62,92
27	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	27,59	55,18
28	K	5922442150	Výrovnávací prstenec 63/12	ks	2,020	31,15	62,92

D 5

Komunikácie

50,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,400	5,86	14,06
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1,200	1,03	1,24
31	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný (ABS) hr.50mm	m2	1,200	10,34	12,41
32	K	5771512p7	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. j AC 22 hr.100mm	m2	1,200	14,69	17,63
33	K	599141111	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA)	m	2,400	2,26	5,42

D 8 Rúrové vedenie 8 698,02

34	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	145,000	0,47	68,15
35	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	146,450	0,98	143,52
36	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	145,000	2,23	323,35
37	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	26,414	135,41	3 576,72
38	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	15,000	4,77	71,55
39	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	16,395	2,73	44,76
40	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	15,000	6,57	98,55
41	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	16,395	58,74	963,04
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	145,000	2,78	403,10
43	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
44	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	15,000	59,01	885,15
45	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	33,38	200,28
46	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	56,96	172,59
47	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	80,99	245,40
48	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	6,060	6,85	41,51
49	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	33,38	100,14
50	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	145,34	440,38
51	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	3,030	6,85	20,76
52	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	5,000	18,69	93,45
53	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	37,51	112,53
54	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	3,030	111,25	337,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 048,07

55	K	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	2,400	2,69	6,46
56	K	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	2,400	3,12	7,49
57	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,500	89,00	133,50
58	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,200	2 225,00	445,00
59	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,200	2 225,00	445,00
60	K	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,379	9,35	3,54
61	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	T	0,379	9,35	3,54
62	K	97908p43	Poplatok za uloženie na skládke	t	0,379	9,35	3,54

D 99 Presun hmôt HSV 3 644,06

63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	818,891	4,45	3 644,06
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST Ostatné 222,50

64	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D1		Celkom				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt:
Objekt2 (2) - STOKA A2

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 7. 1. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			111 291,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	111 291,02	23,00%	25 596,93
Cena s DPH			136 887,95
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (2) - STOKA A2

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

111 291,02

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	61 425,24
4 - Vodorovné konštrukcie	2 982,92
8 - Rúrové vedenie	33 656,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 937,00
99 - Presun hmôt HSV	10 067,11
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (2) - STOKA A2

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111 291,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

61 425,24

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	20,000	20,30	406,00
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	550,000	13,35	7 342,50
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	22,917	6,30	144,38
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,000	35,68	142,72
5	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	44,32	44,32
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	28,12	84,36
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,000	19,82	257,66
8	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	110,000	0,93	102,30
9	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 539,481	6,68	10 283,73
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	769,741	0,40	307,90
11	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	81,025	5,34	432,67
12	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	3 053,056	3,12	9 525,53
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	3 053,056	1,11	3 388,89
14	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 649,481	2,87	4 734,01
15	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 298,962	0,20	659,79
16	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,025	3,02	244,70
17	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	162,050	0,76	123,16
18	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 620,506	0,61	988,51
19	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	1 730,506	0,85	1 470,93
20	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	960,015	3,94	3 782,46
21	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	960,015	11,13	10 684,97
22	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	215,545	15,22	3 280,59
23	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	231,848	12,91	2 993,16

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 982,92

24	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	87,554	19,58	1 714,31
25	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	26,000	8,68	225,68
26	K	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	10,100	31,15	314,62
27	K	5922442120	Výrovnávací prstenec 63/6	ks	2,020	31,15	62,92
28	K	5922442130	Výrovnávací prstenec 63/8	ks	1,010	31,15	31,46
29	K	5922442140	Výrovnávací prstenec 63/10	ks	13,130	31,15	409,00
30	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	27,59	27,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	31,15	31,46
32	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	4,000	41,47	165,88

D		8	Rúrové vedenie	33 656,25			
33	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	550,000	0,47	258,50
34	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	555,500	0,98	544,39
35	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	550,000	2,23	1 226,50
36	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	100,192	135,41	13 567,00
37	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	55,000	4,77	262,35
38	K	286000525p	PVC koleno 160/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	60,115	2,73	164,11
39	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	55,000	6,57	361,35
40	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	60,115	58,74	3 531,16
41	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	550,000	2,78	1 529,00
42	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
43	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	55,000	59,01	3 245,55
44	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	30,000	33,38	1 001,40
45	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	14,140	56,96	805,41
46	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
47	K	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	94,52	95,47
48	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	14,140	80,99	1 145,20
49	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	30,300	6,85	207,56
50	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	14,000	33,38	467,32
51	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	14,140	145,34	2 055,11
52	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	14,140	6,85	96,86
53	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	31,000	18,69	579,39
54	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	14,000	37,51	525,14
55	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	14,140	111,25	1 573,08

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 937,00			
56	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	5,500	89,00	489,50
57	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,550	2 225,00	1 223,75
58	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,550	2 225,00	1 223,75

D		99	Presun hmôt HSV	10 067,11			
59	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 262,271	4,45	10 067,11

D		OST	Ostatné	222,50			
60	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50

D		D1	Celkom	0,00			
---	--	----	--------	------	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (3) - STOKA A2-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 206,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 206,98	23,00%	3 497,61

Cena s DPH

v EUR

18 704,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (3) - STOKA A2-1

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 206,98

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	8 613,29
4 - Vodorovné konštrukcie	299,16
8 - Rúrové vedenie	3 675,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,00
99 - Presun hmôt HSV	1 862,87
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (3) - STOKA A2-1

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 206,98

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 8 613,29

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	5,000	20,30	101,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	58,000	13,35	774,30
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,417	6,30	15,23
4	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	11,600	0,93	10,79
5	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	146,351	6,68	977,62
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	73,176	0,40	29,27
7	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	7,703	5,34	41,13
8	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	294,624	3,12	919,23
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	294,624	1,11	327,03
10	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	157,951	2,87	453,32
11	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	315,902	0,20	63,18
12	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,703	3,02	23,26
13	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,406	0,76	11,71
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	154,054	0,61	93,97
15	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	165,654	0,85	140,81
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	85,722	3,94	337,74
17	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	85,722	11,13	954,09
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,730	15,22	345,95
19	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	231,848	12,91	2 993,16

D 4 Vodorovné konštrukcie 299,16

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,061	19,58	177,41
21	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	8,68	17,36
22	K	5922442140	Výrovnávací prstenec 63/10	ks	2,020	31,15	62,92
23	K	452386111	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 8 Rúrové vedenie 3 675,16

24	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	58,000	0,47	27,26
25	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	58,580	0,98	57,41
26	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	58,000	2,23	129,34
27	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	10,566	135,41	1 430,74
28	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	6,000	4,77	28,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	286000525p	PVC koleno 160/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	6,558	2,73	17,90
30	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	6,000	6,57	39,42
31	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	6,558	58,74	385,22
32	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	58,000	2,78	161,24
33	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
34	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	6,000	59,01	354,06
35	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	33,38	100,14
36	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	56,96	57,53
37	K	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	57,82	58,40
38	K	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	94,52	95,47
39	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	3,030	6,85	20,76
40	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	33,38	33,38
41	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	145,34	146,79
42	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	1,010	6,85	6,92
43	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	1,000	18,69	18,69
44	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	37,51	37,51
45	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	1,010	111,25	112,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,00

46	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,000	89,00	89,00
47	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
48	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 1 862,87

49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	418,622	4,45	1 862,87
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST Ostatné 222,50

50	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (4) - STOKA A2-2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				26 571,86
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 571,86	23,00%	6 111,53

Cena s DPH	v	EUR	32 683,39
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (4) - STOKA A2-2

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 571,86

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	14 918,35
4 - Vodorovné konštrukcie	701,65
8 - Rúrové vedenie	7 351,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,00
99 - Presun hmôt HSV	2 844,06
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (4) - STOKA A2-2

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 571,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

14 918,35

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	115,000	13,35	1 535,25
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	4,792	6,30	30,19
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	35,68	71,36
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,000	19,82	39,64
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	23,000	0,93	21,39
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	310,671	6,68	2 075,28
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	155,336	0,40	62,13
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	16,351	5,34	87,31
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	615,072	3,12	1 919,02
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	615,072	1,11	682,73
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	333,671	2,87	957,64
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	667,342	0,20	133,47
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,351	3,02	49,38
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	32,702	0,76	24,85
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	327,022	0,61	199,48
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	350,022	0,85	297,52
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	189,091	3,94	745,02
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	189,091	11,13	2 104,58
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,069	15,22	685,95
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	231,848	12,91	2 993,16

D 4

Vodorovné konštrukcie

701,65

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,333	19,58	358,96
23	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	8,68	43,40
24	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	2,020	31,15	62,92
25	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,030	31,15	94,38
26	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	27,59	27,59
27	K	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	1,010	31,15	31,46
28	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	41,47	82,94

D 8

Rúrové vedenie

7 351,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	115,000	0,47	54,05
30	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	116,150	0,98	113,83
31	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	115,000	2,23	256,45
32	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	20,949	135,41	2 836,70
33	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	12,000	4,77	57,24
34	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	13,116	2,73	35,81
35	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	12,000	6,57	78,84
36	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	13,116	58,74	770,43
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	115,000	2,78	319,70
38	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
39	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	12,000	59,01	708,12
40	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	33,38	200,28
41	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	56,96	172,59
42	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	80,99	245,40
43	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	6,060	6,85	41,51
44	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	33,38	100,14
45	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	145,34	440,38
46	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	3,030	6,85	20,76
47	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	5,000	18,69	93,45
48	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	37,51	112,53
49	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	3,030	111,25	337,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,00

50	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,000	89,00	89,00
51	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
52	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 2 844,06

53	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	639,114	4,45	2 844,06
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST Ostatné 222,50

54	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (5) - STOKA A2-2-1

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 793,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 793,23	23,00%	1 332,44

Cena s DPH

v EUR

7 125,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (5) - STOKA A2-2-1

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 793,23

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	2 541,69
4 - Vodorovné konštrukcie	156,23
8 - Rúrové vedenie	1 922,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,00
99 - Presun hmôt HSV	415,97
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (5) - STOKA A2-2-1

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 793,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

2 541,69

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	5,000	20,30	101,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	23,000	13,35	307,05
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	0,958	6,30	6,04
4	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	4,600	0,93	4,28
5	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	60,639	6,68	405,07
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,320	0,40	12,13
0	K	Pol1	0,5*60,639		30,320	0,00	0,00
7	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	3,192	5,34	17,05
0	K	Pol2	63,831*0,05" 5% z výkopu		3,192	0,00	0,00
8	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	116,144	3,12	362,37
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	116,144	1,11	128,92
10	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,539	2,87	188,10
11	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	131,078	0,20	26,22
12	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,192	3,02	9,64
13	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,384	0,76	4,85
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	63,631	0,61	38,81
15	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	68,431	0,85	58,17
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	35,598	3,94	140,26
17	K	5833755100	Štrkopiesok predhrvený 0-63 b	m3	35,598	11,13	396,21
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,014	15,22	137,19
19	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	15,324	12,91	197,83

D 4

Vodorovné konštrukcie

156,23

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,811	19,58	74,62
21	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,68	8,68
22	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,010	31,15	31,46
23	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z простého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 8

Rúrové vedenie

1 922,84

24	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	23,000	0,47	10,81
25	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	23,230	0,98	22,77
26	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	23,000	2,23	51,29
27	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	4,190	135,41	567,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	2,000	4,77	9,54
29	K	286000525p	PVC koleno 160/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	2,186	2,73	5,97
30	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	2,000	6,57	13,14
31	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	2,186	58,74	128,41
32	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	23,000	2,78	63,94
33	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
34	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	2,000	59,01	118,02
35	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	33,38	66,76
36	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	56,96	57,53
37	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	80,99	81,80
38	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	2,020	6,85	13,84
39	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	33,38	33,38
40	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	145,34	146,79
41	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	1,010	6,85	6,92
42	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	1,000	18,69	18,69
43	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	37,51	37,51
44	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	1,010	111,25	112,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,00

45	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,000	89,00	89,00
46	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
47	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 415,97

48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	93,476	4,45	415,97
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D OST Ostatné 222,50

49	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (6) - STOKA A2-3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 203,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 203,12	23,00%	6 256,72

Cena s DPH

v EUR

33 459,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (6) - STOKA A2-3

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 203,12

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	14 999,43
4 - Vodorovné konštrukcie	828,89
8 - Rúrové vedenie	8 007,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,00
99 - Presun hmôt HSV	2 610,37
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (6) - STOKA A2-3

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 203,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

14 999,43

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	117,000	13,35	1 561,95
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	4,875	6,30	30,71
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	35,68	35,68
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	23,400	0,93	21,76
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	371,487	6,68	2 481,53
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	185,744	0,40	74,30
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	19,552	5,34	104,41
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	725,792	3,12	2 264,47
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	725,792	1,11	805,63
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	394,887	2,87	1 133,33
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	789,774	0,20	157,95
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,552	3,02	59,05
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39,104	0,76	29,72
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	391,039	0,61	238,53
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	414,439	0,85	352,27
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	246,924	3,94	972,88
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	246,924	11,13	2 748,26
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,852	15,22	697,87
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	77,948	12,91	1 006,31

D 4

Vodorovné konštrukcie

828,89

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,994	19,58	371,90
23	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	8,68	69,44
24	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	4,040	31,15	125,85
25	K	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,020	31,15	62,92
26	K	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,010	31,15	31,46
27	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	4,040	31,15	125,85
28	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 8

Rúrové vedenie

8 007,93

29	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	117,000	0,47	54,99
----	---	-----------	---	---	---------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	118,170	0,98	115,81
31	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	117,000	2,23	260,91
32	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	21,314	135,41	2 886,13
33	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	12,000	4,77	57,24
34	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	13,116	2,73	35,81
35	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	12,000	6,57	78,84
36	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	13,116	58,74	770,43
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	117,000	2,78	325,26
38	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
39	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	12,000	59,01	708,12
40	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	33,38	267,04
41	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	4,040	56,96	230,12
42	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	4,040	80,99	327,20
43	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	8,080	6,85	55,35
44	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	4,000	33,38	133,52
45	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	4,040	145,34	587,17
46	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	4,040	6,85	27,67
47	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	7,000	18,69	130,83
48	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	37,51	150,04
49	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	4,040	111,25	449,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,00

50	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,000	89,00	89,00
51	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
52	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 2 610,37

53	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	586,599	4,45	2 610,37
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST Ostatné 222,50

54	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt:
Objekt2 (7) - STOKA A2-4

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 7. 1. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			26 074,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 074,10	23,00%	5 997,04
Cena s DPH			32 071,14
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (7) - STOKA A2-4

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 074,10

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	14 593,27
4 - Vodorovné konštrukcie	664,77
8 - Rúrové vedenie	7 600,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	534,00
99 - Presun hmôt HSV	2 459,07
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (7) - STOKA A2-4

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 074,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

14 593,27

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	10,000	20,30	203,00
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	123,000	13,35	1 642,05
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	5,125	6,30	32,29
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	35,68	35,68
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	24,600	0,93	22,88
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	357,000	6,68	2 384,76
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	178,500	0,40	71,40
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	18,789	5,34	100,33
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	709,776	3,12	2 214,50
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	709,776	1,11	787,85
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	381,600	2,87	1 095,19
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	763,200	0,20	152,64
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,789	3,02	56,74
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	37,578	0,76	28,56
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	375,789	0,61	229,23
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	400,389	0,85	340,33
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	228,006	3,94	898,34
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	228,006	11,13	2 537,71
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	48,204	15,22	733,66
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	77,948	12,91	1 006,31

D 4

Vodorovné konštrukcie

664,77

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	19,533	19,58	382,46
23	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	8,68	52,08
24	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	2,020	31,15	62,92
25	K	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,010	31,15	31,46
26	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,030	31,15	94,38
27	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 8

Rúrové vedenie

7 600,49

28	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	123,000	0,47	57,81
29	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	124,230	0,98	121,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	123,000	2,23	274,29
31	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	22,407	135,41	3 034,13
32	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	12,000	4,77	57,24
33	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	13,116	2,73	35,81
34	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	12,000	6,57	78,84
35	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	13,116	58,74	770,43
36	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	123,000	2,78	341,94
37	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
38	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	12,000	59,01	708,12
39	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	33,38	200,28
40	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	56,96	172,59
41	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	80,99	245,40
42	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	6,060	6,85	41,51
43	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	33,38	100,14
44	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	145,34	440,38
45	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	3,030	6,85	20,76
46	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	5,000	18,69	93,45
47	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	37,51	112,53
48	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	3,030	111,25	337,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 534,00

49	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	1,000	89,00	89,00
50	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
51	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 2 459,07

52	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	552,600	4,45	2 459,07
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D OST Ostatné 222,50

53	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia
Objekt:
Objekt2 (8) - STOKA A3

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 231,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 231,69	23,00%	2 123,29
Cena s DPH		v EUR	11 354,98

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (8) - STOKA A3

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 231,69

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	4 470,51
4 - Vodorovné konštrukcie	229,65
8 - Rúrové vedenie	3 127,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,50
99 - Presun hmôt HSV	692,02
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (8) - STOKA A3

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 231,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

4 470,51

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	5,000	20,30	101,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	48,000	13,35	640,80
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,000	6,30	12,60
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	35,68	35,68
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	9,600	0,93	8,93
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	103,061	6,68	688,45
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,243	0,40	21,70
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	5,424	5,34	28,96
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	205,504	3,12	641,17
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	205,504	1,11	228,11
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,661	2,87	323,34
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	225,322	0,20	45,06
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,424	3,02	16,38
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,848	0,76	8,24
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	108,485	0,61	66,18
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	118,085	0,85	100,37
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	52,029	3,94	204,99
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	52,029	11,13	579,08
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,811	15,22	286,30
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	31,979	12,91	412,85

D 4

Vodorovné konštrukcie

229,65

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,561	19,58	148,04
23	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	8,68	8,68
24	K	5922442130	Vyrovňavací prstenec 63/8	ks	1,010	31,15	31,46
25	K	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 8

Rúrové vedenie

3 127,51

26	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	48,000	0,47	22,56
27	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	48,480	0,98	47,51
28	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	48,000	2,23	107,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	8,744	135,41	1 184,03
30	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	5,000	4,77	23,85
31	K	286000525p	PVC koleno 160/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	5,465	2,73	14,92
32	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	5,000	6,57	32,85
33	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45°- SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	5,465	58,74	321,01
34	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	48,000	2,78	133,44
35	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
36	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	5,000	59,01	295,05
37	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	33,38	66,76
38	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	56,96	57,53
39	K	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	94,52	95,47
40	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	2,020	6,85	13,84
41	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	33,38	33,38
42	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	145,34	146,79
43	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	1,010	6,85	6,92
44	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	1,000	18,69	18,69
45	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	37,51	37,51
46	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	1,010	111,25	112,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 489,50

47	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	0,500	89,00	44,50
48	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
49	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 692,02

50	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	155,510	4,45	692,02
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D OST Ostatné 222,50

51	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (9) - STOKA A4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 1. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 190,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 190,45	23,00%	2 343,80

Cena s DPH

v EUR

12 534,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (9) - STOKA A4

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 190,45

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	5 192,93
4 - Vodorovné konštrukcie	275,67
8 - Rúrové vedenie	3 176,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,50
99 - Presun hmôt HSV	833,79
OST - Ostatné	222,50
D1 - Celkom	0,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV Vojenské 1 - SO 05 Splašková kanalizácia

Objekt:

Objekt2 (9) - STOKA A4

Miesto:

Dátum: 7. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 190,45

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 5 192,93

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	5,000	20,30	101,50
2	K	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	50,000	13,35	667,50
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,083	6,30	13,12
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	35,68	35,68
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,000	19,82	19,82
6	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	10,000	0,93	9,30
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	122,263	6,68	816,72
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	61,132	0,40	24,45
9	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	6,435	5,34	34,36
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	244,664	3,12	763,35
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	244,664	1,11	271,58
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	132,263	2,87	379,59
13	K	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	264,526	0,20	52,91
14	K	162501242	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,435	3,02	19,43
15	K	162501243	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,870	0,76	9,78
16	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	128,698	0,61	78,51
17	K	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	138,698	0,85	117,89
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	69,618	3,94	274,29
19	K	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	69,618	11,13	774,85
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,595	15,22	298,24
21	K	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	33,312	12,91	430,06

D 4 Vodorovné konštrukcie 275,67

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,861	19,58	153,92
23	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	8,68	17,36
24	K	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,010	31,15	31,46
25	K	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,010	31,15	31,46
26	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	41,47	41,47

D 8 Rúrové vedenie 3 176,06

27	K	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	50,000	0,47	23,50
28	K	2861121630	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	50,500	0,98	49,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z PVC v sklone do 20 % DN 300	m	50,000	2,23	111,50
30	K	2860005060	PVC rúra 315x10,0/6m - SN12 rúry - hladký kanalizačný systém	ks	9,108	135,41	1 233,31
31	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	5,000	4,77	23,85
32	K	286000525p	PVC koleno 160/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	5,465	2,73	14,92
33	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PVC, odbočná DN 300	ks	5,000	6,57	32,85
34	K	2860005370	PVC odbočka 300/150/45° - SN12 - PVC hladký kanalizačný systém	ks	5,465	58,74	321,01
35	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,000	2,78	139,00
36	K	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	178,00	356,00
37	K	89411a1	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150	ks	5,000	59,01	295,05
38	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	33,38	66,76
39	K	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	56,96	57,53
40	K	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	80,99	81,80
41	K	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	2,020	6,85	13,84
42	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	33,38	33,38
43	K	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	145,34	146,79
44	K	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	1,010	6,85	6,92
45	K	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	1,000	18,69	18,69
46	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	37,51	37,51
47	K	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	1,010	111,25	112,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 489,50

48	K	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	0,500	89,00	44,50
49	K	919735vsp4	Práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	0,100	2 225,00	222,50
50	K	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,100	2 225,00	222,50

D 99 Presun hmôt HSV 833,79

51	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	187,369	4,45	833,79
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D OST Ostatné 222,50

52	K	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6-prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	890,00	222,50
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

D D1 Celkom 0,00