

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. OV7/2025 zo dňa 22.09.2025**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov

**Čl. I Zmluvné strany**

medzi

<b>Objednávateľom:</b>	<b>Mesto Námestovo</b>
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Kadera, primátor mesta
IČO:	00314676
DIČ:	2020571707
Peňažný ústav:	
IBAN:	SK38 5600 0000 0040 0101 8059 SK93 5600 0000 0040 0101 6002
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Jána Kadera
vo veciach technických:	Ing. Soňa Medvecká, PhD.
názov banky:	PRIMA banka Slovensko a.s.
(ďalej len „objednávateľ“)	

**a**

<b>Zhotoviteľom:</b>	<b>STAVINEK, s.r.o.</b>
Sídlo:	Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu oddiel , vložka číslo: 67186/L
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Cubinek
IČO:	50726773
DIČ:	2120439640
IČ DPH:	SK 2120439640
IBAN:	SK76 1100 0000 0029 4503 4954
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Cubinek
vo veciach technických:	Matej Cubinek

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako “zmluvné strany” alebo “strany”)

**Čl. 1. Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany dňa 22.09.2025 uzatvorili zmluvu o dielo č. OV7/2025 predmetom ktorej bol okrem iných aj záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo v rámci projektu „**Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnečná Námestovo**“ v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke objednávateľa dňa 25.09.2025. Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv pod číslom ZOD 019/2025, ID zmluvy: 11342586 dňa 25.09.2025. (ďalej len „zmluva“)

**Čl. 2. Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. OV7/2025 uzatvorenej dňa 22.09.2025 sa v súlade s čl.4 ods. č.4.5 bod 4.5.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „dodatok“). Na základe nevykonaných stavebných prác v rozsahu prílohy č.2 (menej práce) a odôvodnenej potreby doplňujúcich stavebných prác v rozsahu prílohy č.1 (naviac práce) tohto dodatku č. 1

**sa pôvodné znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy**

- 4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

**Ceny celkom za dielo**

4.1.1. cena bez DPH	731 430,61 Eur
4.1.2. Výška DPH	168 229,04 Eur
4.1.3. cena spolu s DPH	899 659,65 Eur

slovom: osemstodevät'desiatdeväť'tisícšesť'stopäť'desiatdeväť eur a šesť'desiatpäť eurocentov

**mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy je po zmene nasledovné:**

- 4.2 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy. Cena je uvedená v členení:

**Práce navyč**

4.1.1. cena bez DPH	104 858,46 Eur
4.1.2. cena DPH	24 117,45 Eur
4.1.3. cena spolu s DPH	128 975,91 Eur

**Práce menej**

4.1.4. cena bez DPH	35 188,65 Eur
4.1.5. cena DPH	8 093,39 Eur
4.1.6. cena spolu s DPH	43 282,04 Eur

**Ceny celkom za dielo**

4.1.4. cena bez DPH	801 100,42 Eur
4.1.5. cena DPH	184 253,10 Eur
4.1.6. cena spolu s DPH	985 353,52 Eur

slovom: deväť'stoosemdesiatpäť'tisíc'tristopäť'desiattri eur a päť'desiatdva eurocentov

**2.2 Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. OV7/2025 ostáva nezmenené.**

**Čl. 3. Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
- 3.3 Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

**Prílohy:**

Príloha č.1: Rozpočet navyč prác

Príloha č.2: Rozpočet menej prác

V Námestove, dňa: 30.1.2026

Zhotoviteľ:

V Námestove, dňa: 30.1.2026

Objednávateľ :

.....  
**STAVINEK, s.r.o.**

Ing. Štefan Cubinec, konateľ

.....  
**Mesto Námestovo**

Ing. Ján Kadera, primátor

## Príloha č.1

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnecná Námestovo - prestavba

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Jstatné náklady stavb:	Cena
1. DOPLNENIE - TECHNICKÉ ZDÔVODNENIE ZMENY SKLADBY PODLAHY	67 491,39	0,00		0,00		67 491,39
2. STATICKÁ SCHÉMA KROVU – ZMENY V KONŠTRUKCIÍ, DOPLNENIE – 4.ZISTENIA NEÚNOSNEJ KROKVVY V ČASTI KONCERTNEJ SÁLY	33 967,07	0,00		0,00		33 967,07
3. DOPLNENIE – ZISTENIA Z DEŠTRUKTÍVNEJ SKÚŠKY A ZÁVÄZNÉ STATICKÉ ZÁVERY	3 400,00	0,00		0,00		3 400,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>104 858,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 858,46</b>
<b>DPH 23% z</b>	<b>104 858,46</b>					<b>24 117,45</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>128 975,91</b>



**Rozpočet Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učebni pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba / 1. DOPLNENIE - TECHNICKÉ ZDŮODNENIE ZMENY SKLADBY PODLAHY**

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:				
Projektant:							Ks:				
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:				
Zákazka Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učebni pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba											
<b>Objekt 1. DOPLNENIE - TECHNICKÉ ZDŮODNENIE ZMENY SKLADBY PODLAHY</b>											
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>											
Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		<b>Práce PSV</b>									
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>									
713/A 1	713120001s	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	702,000	1,67	0,00	1 172,34	0,000	0,077	0,000	
S/S20	283020190301	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	716,040	0,00	1,45	1 038,26	0,000	0,000	0,000	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>1 172,34</b>	<b>1 038,26</b>	<b>2 210,60</b>		<b>0,080</b>	<b>0,000</b>	
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>									
S/S60	583038243102	RIGIPS Suchý vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur, BAL: 50 L do 5cm	L	35 100,000	0,00	0,30	10 530,00	0,000	15,795	0,000	
11/A 1	631583011S	Násyp pod podlahy vyrovnávací podsyp	m2	702,000	4,82	0,00	3 383,64	2,664	0,000	0,000	
762/A 1	762521104	Položenie podláh z dosiek na zraz	m2	1 404,000	6,53	0,00	9 168,12	0,000	0,000	0,000	
S/S70	595038030204	RIGIPS Sadrovláknitá doska Rigidur H na lepenú škáru hrúbka 10 mm 1000 x 1500 mm	M2	751,000	0,00	8,34	6 263,34	0,012	9,012	0,000	
S/S70	595038030305R	Kroková izolácia z drevovláknitých dosiek STEICO 20mm	M2	751,000	0,00	7,70	5 782,70	0,015	11,265	0,000	
762/A 1	762512245R	Položenie podlahy pod PVC z drevotriekových dosiek na drevený podklad skrutkovaním	m2	702,000	15,30	0,00	10 740,60	0,000	0,000	0,000	
762/A 1	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k položeniu podláh a zakrytiu kanálov - klince, skrutky, impregnácia	m3	17,900	15,30	0,00	273,87	0,003	0,046	0,000	
S/S70	595038040102	RIGIPS Rigidur E25 1,5x0,5m/2x12,5mm = 25mm	M2	751,000	0,00	21,45	16 108,95	0,030	22,605	0,000	
762/A 1	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	64 459,010	0,0470	0,0000	3 029,57	0,000	0,000	0,000	
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>			<b>26 595,80</b>	<b>38 684,99</b>	<b>65 280,79</b>		<b>58,720</b>	<b>0,000</b>	
		<b>Práce PSV</b>			<b>27 768,14</b>	<b>39 723,25</b>	<b>67 491,39</b>		<b>58,800</b>	<b>0,000</b>	
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>27 768,14</b>	<b>39 723,25</b>	<b>67 491,39</b>		<b>58,800</b>	<b>0,000</b>	

**Rozpočet Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnecná Námestovo - prestavba / 2. STATICKÁ SCHÉMA KROVU – ZMENY V KONŠTRUKCIÍ, DOPLNENIE – 4.ZISTENIA NEÚNOSNEJ KROVKY V ČASTI KONCERTNEJ SÁLY**

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:				
Projektant:							Ks:				
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:				
Zákazka Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnecná Námestovo - prestavba											
<b>Objekt 2. STATICKÁ SCHÉMA KROVU – ZMENY V KONŠTRUKCIÍ, DOPLNENIE – 4.ZISTENIA NEÚNOSNEJ KROVKY V ČASTI KONCERTNEJ SÁLY</b>											
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		<b>Práce PSV</b>									
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>									
S/S20	3090370200r	Skrutka svorníková M12 X 250 pomúrnica, väznica	KUS	830,000	0,00	1,42	1 178,60	0,000	0,291	0,000	
S/S20	3090370210r	Skrutka svorníková M12 X 250 stĺpy	KUS	425,000	0,00	1,42	603,50	0,000	0,153	0,000	
S/S20	3090370220r	Skrutka svorníková M12 X 250 zosilnenie krokiev	KUS	140,000	0,00	1,42	198,80	0,000	0,059	0,000	
S/S20	3090370230r	Skrutka svorníková M12 X 370 väznica vodorovná	KUS	60,000	0,00	2,16	129,60	0,001	0,040	0,000	
S/S20	3090370250r	Skrutka svorníková M16 X 250 vodorovné fošne podlaha	KUS	110,000	0,00	2,10	231,00	0,001	0,055	0,000	
S/S20	3090370260r	Skrutka svorníková M16 X 300 väznica zvislá	KUS	24,000	0,00	2,45	58,80	0,001	0,014	0,000	
S/S20	3090370300r	Skrutka svorníková M16 X 700 väznica zvislá	KUS	108,000	0,00	3,93	424,44	0,002	0,184	0,000	
S/S20	314028230402r	Ťahadlo RD Ø 12 mm (ťahadlo)	KUS	33,000	0,00	12,30	405,90	0,000	0,000	0,000	
762/A 1	762311103r	Montáž kotevných želiéz s pripojením ku drevenej konštrukcii	kus	33,000	2,54	0,00	83,82	0,000	0,007	0,000	
762/A 1	762313112r	Montáž oceľových svorníkov dĺžky do 300 mm	kus	1 529,000	3,68	0,00	5 626,72	0,000	0,000	0,000	
762/A 1	762313113r	Montáž oceľových svorníkov dĺžky od 300 mm do 750 mm	kus	168,000	5,86	0,00	984,48	0,000	0,000	0,000	
762/A 1	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm <sup>2</sup>	m	83,700	18,30	0,00	1 531,71	0,000	0,022	0,000	
762/A 1	762332120r	Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy od 120 do 224 cm <sup>2</sup>	m	541,000	16,52	0,00	8 937,32	0,000	0,141	0,000	
762/C 1	762322911.S	Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov fošňami a hranolčekmi do 100 cm <sup>2</sup>	m	702,000	14,50	0,00	10 179,00	0,005	3,391	0,000	

**Rozpočet Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnecná Námestovo - prestavba / 2. STATICKÁ SCHÉMA KROVU – ZMENY V KONŠTRUKCIÍ, DOPLNENIE – 4.ZISTENIA  
NEÚNOSNEJ KROKVY V ČASTI KONCERTNEJ SÁLY**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	605120008000.S	Hranoly	m3	7,740	0,00	380,00	2 941,20	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,740	24,10	0,00	186,53	0,023	0,179	0,000
762/A 1	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	6,310	42,10	0,00	265,65	0,000	0,000	0,000
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>			<b>27 795,23</b>	<b>6 171,84</b>	<b>33 967,07</b>		<b>4,540</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>27 795,23</b>	<b>6 171,84</b>	<b>33 967,07</b>		<b>4,540</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>27 795,23</b>	<b>6 171,84</b>	<b>33 967,07</b>		<b>4,540</b>	<b>0,000</b>

**Rozpočet Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba / 3. DOPLNENIE – ZISTENIA Z DEŠTRUKTÍVNEJ SKÚŠKY A ZÁVÄZNÉ STATICKÉ ZÁVERY**

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:				
Projektant:							Ks:				
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:				
Zákazka Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba											
<b>Objekt 3. DOPLNENIE – ZISTENIA Z DEŠTRUKTÍVNEJ SKÚŠKY A ZÁVÄZNÉ STATICKÉ ZÁVERY</b>											
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
R/RE	430112201r2	Montáž a dodávka oceľového schodiska vrátane zábradlia, podstupníc a kotviacich prvkov vrátane zamerania a dielenskej dokumentácie/ <b>zmena na základe uvedeného statického posudku kde definitívne určil realizáciu oceľového schodiska</b>	sub	1,000	3 400,00	0,00	3 400,00	0,000	0,000	0,000	
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		Práce HSV			<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Príloha č.2

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnecná Námestovo - prestavba

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Menej práce - 3 - Podkrovie	33 940,38	0,00		0,00		33 940,38
Menej práce - 4 - Fasáda	1 248,27	0,00		0,00		1 248,27
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>35 188,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 188,65</b>
<b>DPH 23% z</b>	<b>35 188,65</b>					<b>8 093,39</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>43 282,04</b>

### Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Námestovo

IČO: 00314676

DIČ: 2020571707

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	8073	0	7	Ostatné náklady stavby	0			
2	PSV	6 456,38	4 833,27						
3	MONT	15 826,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST	0,00	0,00	9	HZS	0,00			
5	VN	0,00	0,00						
6	Spolu		<b>35 188,65</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>			
C VRN				D VRN					
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00		
14				19					
15				20	Spolu		<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady					
				21	Súčet riadkov 6,10,20		35 188,65		
				22	DPH 23% z		35 188,65	8 093,39	
				23	DPH 0% z		0,00	0,00	
				24	Spolu v EUR			<b>43 282,04</b>	
F									

Odberateľ

Dodávateľ

**Rozpočet Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učebni pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba / Menej práce - 3 - Podkrovie**

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:			
Zákazka Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učebni pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba										
Objekt Menej práce - 3 - Podkrovie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
R/RE	632455606r	Cementový poter hr. 60 mm s vláknom	m2	702,000	11,50	0,00	8 073,00	0,000	0,000	0,000
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>8 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 073,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>8 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 073,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>								
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								
713/A 1	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	702,000	1,60	0,00	1 123,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	631440020700	Doska ISOVER N 4, 40x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ťažké plávajúce podlahy	m2	716,040	0,00	6,75	4 833,27	0,000	0,000	0,000
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>1 123,20</b>	<b>4 833,27</b>	<b>5 956,47</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>								
762/A 1	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	287,670	14,20	0,00	4 084,91	0,000	0,075	0,000
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>			<b>4 084,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 084,91</b>		<b>0,080</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>5 208,11</b>	<b>4 833,27</b>	<b>10 041,38</b>		<b>0,080</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>								
	<b>943</b>	<b>M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								
943/M43	430112201	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie vrátane náteru a kotvenia	kg	7 720,000	2,05	0,00	15 826,00	0,000	0,000	0,000
	<b>943</b>	<b>M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>15 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 826,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>			<b>15 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 826,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>29 107,11</b>	<b>4 833,27</b>	<b>33 940,38</b>		<b>0,080</b>	<b>0,000</b>

**Rozpočet Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba / Menej práce - 4 - Fasáda**

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:				
Projektant:							Ks:				
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.							Dátum:				
Zákazka Rekonštrukcia budovy a vybudovanie učební pre ZUŠ I. Kolčáka v ZŠ Slnčná Námestovo - prestavba											
Objekt Menej práce - 4 - Fasáda											
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce PSV									
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>									
766/A 1	766621081	Montáž a dodávka okna plastového vrátane dopravy,zamerania a dielenskej dokumentácie vid' projekt	m2	5,902	211,50	0,00	1 248,27	0,000	0,001	0,000	
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>1 248,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,27</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		Práce PSV			<b>1 248,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,27</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>1 248,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,27</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	