

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. OV03/2026

uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

Objednávateľ:

Názov:

Mesto Námestovo

Sídlo:

Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01

Zastúpený:

Ing. Ján Kadera, primátor

IČO:

00314 676

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko a. s.

Číslo účtu:

SK93 5600 0000 0040 0101 6002

Číslo tel. :

043/5504 711 /fax043/5504 712

Email:

sekretariat@namestovo.sk

(ďalej len : „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Sídlo:

Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

v zastúpení:

Ing. Patrik Paulíny, konateľ

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK24 1100 0000 0029 4714 5834

IČO:

31 602 363

Zástupca vo veciach

- technických

Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ

Č.tel./fax:

0918 055 520

email:

slovkorekt@slovkorekt.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 1742/L

(ďalej len : „Zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.6.2026 Zmluvu o dielo č.OV03/2026 (ďalej v texte ako : „Zmluva“) ako výsledok obstarávania, v zmysle §56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Predmetom realizácie podľa vyššie uvedenej Zmluvy je realizácia Diela – názov Stavby: „Údržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove“.
- 1.2. Z dôvodu skutočnosti, že počas realizácie vystala potreba nevyhnutných navyše a menej prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom rozsahu prác, avšak s ohľadom na ich charakter je nevyhnutné ich realizovať súčasne s pôvodným rozsahom prác, dohodli sa Zmluvné strany na realizácii navyše prác a menej prác tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 1 a jeho Prílohy č. 1.
- 1.3. Zmluvné strany konštatujú, že zmena Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 je v súlade s §18 ods. 1, písm. b) zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa nemení charakter Zmluvy.

Článok 2

Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ realizuje naviac práce a menej práce tak, ako tieto vyplývajú z Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer naviac prác a menej prác.
- 2.2. V súvislosti s vyššie uvedeným menia Zmluvné strany v Zmluve v čl. 4, bod 4.1.1., bod 4.1.2. a bod 4.1.3., ktoré zmenené znejú takto:

4.1.1. cena bez DPH	359 843,06 EUR
4.1.2. cena DPH	82 763,90 EUR
4.1.3. cena spolu s DPH	442 606,96 EUR
slovom:	Štyristotridsaťsedemtisícšesťstoštrnásť eur/ šesťdesiat centov

- 2.3. V súvislosti s vyššie uvedeným Zmluvné strany pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy Špecifikáciu ceny – Ocenený výkaz výmer nahrádzajú Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 Špecifikácia ceny – Ocenený výkaz výmer, vrátane naviac prác.
- 2.4. V súvislosti s vyššie uvedeným Zmluvné strany menia znenie bodu 3.1. v Čl. 3 Zmluvy, ktorý zmenený znie nasledovne:
- „3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 110 kalendárnych dní od odovzdania staveniska“
- 2.5. Ostatné dojednania vyššie uvedenej Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú bez zmien.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods.1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
- 3.3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch. Pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Tento dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny – Ocenený výkaz výmer naviac prác a menej prác

V Liptovskom Mikuláši dňa 16.09.2026
za Zhotoviteľa:

v Námestove, dňa 17.09.2026
za Objednávateľa:

.....
Ing. Patrik Paulíny
konateľ spoločnosti
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

.....
Ing. Ján Kadera
primátor Mesta Námestovo

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026-05-16
Stavba: Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Námestovo

Zhotoviteľ:
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 21. 5. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31602363
IČ DPH: SK2020429059

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			359 843,06
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	359 843,06	82 763,90
Cena s DPH v EUR			442 606,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026-05-16

Stavba: Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Miesto: Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		359 843,06	442 606,96
SO01	ul. Plátennícka	64 706,01	79 588,39
SO01	ul. Plátennícka	51 341,20	63 149,68
SO01	dodatok - navyč práce	13 364,81	16 438,72
SO02	ul. Antona Kršáka	43 702,24	53 753,76
SO02	ul. Antona Kršáka	39 643,41	48 761,39
SO 02	dodatok - navyč práce	4 058,83	4 992,36
SO03	ul. Mlynská	34 745,12	42 736,50
SO03	ul. Mlynská	17 328,00	21 313,44
SO 03	dodatok - navyč práce	17 417,12	21 423,06
SO04	ul. Štefaniková	57 884,26	71 197,64
SO05	VP pri OC Klinec	36 919,58	45 411,08
SO06	ul. Strojársená	121 885,85	149 919,60
SO06	ul. Strojársená	72 685,61	89 403,30
SO 06	dodatok - navyč práce	113 706,95	139 859,55
SO 06-2	dodatok - menej práce	-64 506,71	-79 343,25

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO01 - ul. Plátennícka

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 341,20

D HSV Práce a dodávky HSV 50 976,15

D 1 Zemné práce 2 891,48

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 818,540	1,59	2 891,48
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

D 5 Komunikácie 42 681,14

2	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 818,540	0,52	945,64
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 818,540	0,57	1 036,57
4	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 818,540	10,22	18 585,48
5	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 818,540	12,16	22 113,45

D 8 Rúrové vedenie 2 414,70

6	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	8,000	88,66	709,28
7	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	88,66	620,62
8	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	16,000	67,80	1 084,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 761,49

9	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	31,29	187,74
10	K	91972221R	Zalíatie pracovných škár	m	56,000	1,64	91,84
11	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	4,704	17,74	83,45
12	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	56,000	3,13	175,28
13	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	1 818,540	0,16	290,97
14	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 818,540	0,16	290,97
15	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	227,318	6,20	1 409,37
16	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 273,180	0,05	113,66
17	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	227,318	0,52	118,21

D 99 Presun hmôt HSV 227,34

18	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	437,184	0,52	227,34
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D M Práce a dodávky M 365,05

D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby 365,05

19	K	96010100R	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	104,30	104,30
20	K	96015100R	Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	kpl	1,000	260,75	260,75

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO01 - ul. Plátennícka

Časť:

SO01 - dodatok - navyiac práce

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 364,81

D HSV Práce a dodávky HSV 13 364,81

D 1 Zemné práce 1 562,94

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	471,000	1,59	748,89
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,250	40,20	814,05

D 5 Komunikácie 11 054,37

2	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	471,000	0,52	244,92
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	471,000	0,57	268,47
4	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	471,000	10,22	4 813,62
5	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	471,000	12,16	5 727,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 689,31

6	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	1,000	31,29	31,29
7	K	91972221R	Zaliatie pracovných škár	m	15,000	1,64	24,60
8	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	1,200	17,74	21,29
9	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,000	3,13	46,95
10	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	471,000	0,16	75,36
11	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	471,000	0,16	75,36
12	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	57,400	6,20	355,88
13	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	574,620	0,05	28,73
14	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	57,400	0,52	29,85

D 99 Presun hmôt HSV 58,19

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	111,912	0,52	58,19
----	---	-------------	--	---	---------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO02 - ul. Antona Kršáka

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 643,41

D HSV Práce a dodávky HSV 39 278,36

D 1 Zemné práce 2 207,17

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 388,160	1,59	2 207,17
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

D 5 Komunikácie 32 580,12

2	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 388,160	0,52	721,84
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 388,160	0,57	791,25
4	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 388,160	10,22	14 187,00
5	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 388,160	12,16	16 880,03

D 8 Rúrové vedenie 1 919,24

6	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	6,000	88,66	531,96
7	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	88,66	709,28
8	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	10,000	67,80	678,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 398,10

9	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	31,29	187,74
10	K	91972221R	Zaliatie pracovných škár	m	44,000	1,64	72,16
11	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	3,696	17,74	65,57
12	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	120,000	3,13	375,60
13	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	1 388,160	0,16	222,11
14	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 388,160	0,16	222,11
15	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	173,520	6,20	1 075,82
16	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 735,200	0,05	86,76
17	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	173,520	0,52	90,23

D 99 Presun hmôt HSV 173,73

18	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	334,087	0,52	173,73
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D M Práce a dodávky M 365,05

D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby 365,05

19	K	96010100R	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	104,30	104,30
20	K	96015100R	Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	kpl	1,000	260,75	260,75

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO02 - ul. Antona Kršáka

Časť:

SO 02 - dodatok - navyiac práce

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 058,83

D HSV Práce a dodávky HSV 4 058,83

D 1 Zemné práce 965,08

8	K	113117122.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	75,000	1,62	121,50
12	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	75,000	2,64	198,00
13	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,500	6,00	81,00
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,000	12,84	462,24
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	72,000	0,52	37,44
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	54,150	1,04	56,32
14	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	16,500	0,52	8,58

D 5 Komunikácie 3 093,75

6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	75,000	4,18	313,50
7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny ŠDa s rozprestretím a zhutnením (100 MPa), po zhutnení hr. 200 mm	m2	75,000	8,36	627,00
5	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	75,000	16,03	1 202,25
1	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	75,000	0,52	39,00
4	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	75,000	12,16	912,00

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO03 - ul. Mlynská

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 328,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 962,95

D 1 Zemné práce 912,06

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	573,620	1,59	912,06
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5 Komunikácie 13 462,86

2	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	573,620	0,52	298,28
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	573,620	0,57	326,96
4	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	573,620	10,22	5 862,40
5	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	573,620	12,16	6 975,22

D 8 Rúrové vedenie 761,44

6	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	88,66	354,64
7	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	6,000	67,80	406,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 754,87

8	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	9,000	31,29	281,61
9	K	915716313.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 150 mm	m	66,700	1,88	125,40
10	K	915721411.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	15,600	15,65	244,14
11	K	91972221R	Zaliatie pracovných škár	m	98,300	1,64	161,21
12	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	8,257	17,74	146,48
13	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	59,600	3,13	186,55
14	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	573,620	0,16	91,78
15	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	71,703	6,20	444,56
16	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	717,030	0,05	35,85
17	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	71,703	0,52	37,29

D 99 Presun hmôt HSV 71,72

18	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	137,929	0,52	71,72
----	---	-------------	--	---	---------	------	-------

D M Práce a dodávky M 365,05

D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby 365,05

19	K	96010100R	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	104,30	104,30
20	K	96015100R	Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	kpl	1,000	260,75	260,75

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO03 - ul. Mlynská

Časť:

SO 03 - dodatok - naviac práce

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 417,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 417,12

D 1

Zemné práce

1 070,88

1	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	19,000	3,73	70,87
2	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	431,380	1,59	685,89
25	K	113157312.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	36,500	1,29	47,09
26	K	113157342.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	36,500	3,29	120,09
27	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	5,000	2,50	12,50
28	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	2,000	2,50	5,00
29	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	7,000	2,50	17,50
30	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	4,000	16,11	64,44
31	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,000	7,13	28,52
32	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - ryha pre obrubník	m2	36,500	0,52	18,98

D 5

Komunikácie

14 292,24

33	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	52,725	8,36	440,78
34	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	36,500	17,64	643,86
3	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	431,380	0,52	224,32
4	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	431,380	0,57	245,89
5	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	452,900	10,22	4 628,64
6	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	448,770	12,16	5 457,04
7	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	115,000	15,18	1 745,70
8	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	4,080	13,49	55,04
9	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	3,570	7,78	27,77
35	M	592460011700	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	78,400	10,50	823,20

D 8

Rúrové vedenie

156,46

10	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	88,66	88,66
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	67,80	67,80
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 869,20			
12	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	5,000	31,29	156,45
13	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	13,15	263,00
14	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	16,000	2,90	46,40
15	M	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	4,000	4,52	18,08
36	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,000	7,30	182,50
37	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	25,000	1,40	35,00
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,000	100,65	503,25
17	K	91972221R	Zalíatie pracovných škár	m	25,000	1,64	41,00
18	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	4,900	17,74	86,93
19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	3,13	78,25
20	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	431,380	0,16	69,02
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	53,923	6,20	334,32
22	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	539,230	0,05	26,96
23	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	53,923	0,52	28,04
D 99			Presun hmôt HSV	28,34			
24	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	54,500	0,52	28,34

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO04 - ul. Štefaniková

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 884,26

D HSV Práce a dodávky HSV 57 519,21

D 1 Zemné práce 5 080,84

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	61,600	2,64	162,62
2	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 131,220	1,59	1 798,64
3	K	113157312.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	350,100	1,29	451,63
4	K	113157342.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	315,000	3,29	1 036,35
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	186,400	2,50	466,00
6	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	136,800	2,50	342,00
7	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	323,200	2,50	808,00
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - ryha pre obrubník	m2	30,000	0,52	15,60

D 5 Komunikácie 41 044,74

9	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	130,000	5,92	769,60
10	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	220,100	8,36	1 840,04
11	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	130,000	17,64	2 293,20
12	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	26,500	15,18	402,27
13	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	350,100	15,18	5 314,52
14	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiачích, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	16,320	15,21	248,23
15	M	592460011700	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	340,782	9,25	3 152,23
16	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	350,100	0,31	108,53
17	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	402,615	0,91	366,38
18	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 131,220	0,52	588,23
19	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 131,220	0,57	644,80
20	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 131,220	10,22	11 561,07
21	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 131,220	12,16	13 755,64

D 8 Rúrové vedenie 865,74

22	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	88,66	177,32
23	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	88,66	620,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	67,80	67,80
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 200,88			
25	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	8,000	31,29	250,32
26	K	915716313.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 150 mm	m	15,500	1,88	29,14
27	K	915716333.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 150 mm	m	100,000	1,88	188,00
28	K	915721411.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	19,375	15,65	303,22
29	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,000	10,43	677,95
30	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	65,650	2,90	190,39
31	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	121,400	13,15	1 596,41
32	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	122,614	2,90	355,58
33	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	136,800	7,30	998,64
34	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	138,168	1,40	193,44
35	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	19,392	100,65	1 951,80
36	K	91972221R	Zaliatie pracovných škár	m	165,100	1,64	270,76
37	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	13,868	17,74	246,02
38	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	81,600	3,13	255,41
39	K	938909315.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 131,220	0,16	181,00
40	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	348,032	6,20	2 157,80
41	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 480,320	0,05	174,02
42	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	348,032	0,52	180,98
D 99			Presun hmôt HSV	327,01			
43	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	628,867	0,52	327,01
D M			Práce a dodávky M	365,05			
D 60-M			Geodetické a kartografické práce a služby	365,05			
44	K	96010100R	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	104,30	104,30
45	K	96015100R	Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	kpl	1,000	260,75	260,75

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO05 - VP pri OC Klinec

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 919,58

D HSV Práce a dodávky HSV **36 554,53**

D 1 Zemné práce **2 312,59**

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	7,500	2,64	19,80
2	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 176,000	1,59	1 869,84
3	K	113157213.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	15,000	2,16	32,40
4	K	113157342.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	38,000	3,29	125,02
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	51,500	2,50	128,75
6	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	51,500	2,50	128,75
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - ryha pre obrubník	m2	15,450	0,52	8,03

D 5 Komunikácie **28 887,84**

8	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	15,000	13,24	198,60
9	K	573231105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 214,000	0,52	631,28
10	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 214,000	0,57	691,98
11	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 214,000	10,22	12 407,08
12	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 214,000	12,16	14 762,24
13	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,500	15,18	113,85
14	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	4,080	13,49	55,04
15	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	3,570	7,78	27,77

D 8 Rúrové vedenie **354,64**

16	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	88,66	354,64
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **4 835,24**

17	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	8,000	31,29	250,32
18	K	915716313.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 150 mm	m	15,000	1,88	28,20
19	K	915716333.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 150 mm	m	117,000	1,88	219,96
20	K	915721411.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	25,000	15,65	391,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,500	13,15	677,23
22	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	49,470	2,90	143,46
23	M	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	3,060	4,52	13,83
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,090	100,65	311,01
25	K	91972221R	Zalíatie pracovných škár	m	278,700	1,64	457,07
26	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	23,411	17,74	415,31
27	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	157,700	3,13	493,60
28	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 214,000	0,16	194,24
29	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	171,711	6,20	1 064,61
30	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 717,110	0,05	85,86
31	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	171,711	0,52	89,29
D 99 Presun hmôt HSV							164,22
32	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	315,807	0,52	164,22
D M Práce a dodávky M							365,05
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							365,05
33	K	96010100R	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	104,30	104,30
34	K	96015100R	Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	kpl	1,000	260,75	260,75

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO06 - ul. Strojársená

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 685,61

D HSV Práce a dodávky HSV 72 320,56

D 1 Zemné práce 639,93

1	K	113117122.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	80,000	1,62	129,60
2	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	98,000	2,64	258,72
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,000	8,36	100,32
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,355	12,84	30,24
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,710	0,52	2,45
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	23,039	1,04	23,96
7	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	21,550	0,52	11,21
8	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,645	8,65	83,43

D 5 Komunikácie 63 716,72

9	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny ŠDa s rozprestretím a zhutnením (100 MPa), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 642,000	8,36	13 727,12
10	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 590,000	16,03	25 487,70
11	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 590,000	0,57	906,30
12	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 590,000	14,84	23 595,60

D 8 Rúrové vedenie 5 047,70

13	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000	78,23	625,84
14	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový DN 450 komplet - dno s výtokom DN200, skruž v. 2x350, prstenec, roznášacia doska	ks	8,000	179,25	1 434,00
15	K	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	7,000	1,94	13,58
16	M	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	7,000	28,65	200,55
17	K	895991131.S	Osadenie liatinovej siete pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	7,000	22,35	156,45
18	M	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	7,000	99,72	698,04
19	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	14,000	88,66	1 241,24
20	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	10,000	67,80	678,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 873,88

21	K	91481221R	Dodávka, montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	31,29	187,74
22	K	915716313.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 150 mm	m	260,000	1,88	488,80
23	K	91972221R	Zaliatie pracovných škár	m	280,000	1,64	459,20
24	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií	l	23,520	17,74	417,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	3,13	62,60
26	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	40,360	6,20	250,23
27	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	161,440	0,05	8,07
D 99 Presun hmôt HSV							1 042,33
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 004,487	0,52	1 042,33
D M Práce a dodávky M							365,05
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							365,05
29	K	96010100R	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	104,30	104,30
30	K	96015100R	Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	kpl	1,000	260,75	260,75

ROZPOČET

Stavba:

Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt:

SO06 - ul. Strojárska

Časť:

SO 06 - dodatok - navyiac práce

Miesto:

Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ:

Mesto Námestovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 706,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

112 556,95

D 1

Zemné práce

12 352,69

1	K	122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	320,000	8,58	2 745,60
2	K	132351205.S	Výkop ryhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 4, objem do 30 m3	m3	15,360	32,50	499,20
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	320,000	12,84	4 108,80
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	640,000	0,52	332,80
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	576,000	1,04	599,04
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,250	40,20	572,85
7	K	181151102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1-4 so zhutnením strojne	m2	3 120,000	1,12	3 494,40

D 5

Komunikácie

94 419,69

8	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm	m2	866,000	14,63	12 669,58
9	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 120,000	3,30	10 296,00
10	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 120,000	12,15	37 908,00
11	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 109,000	0,57	1 772,13
25	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 109,000	10,22	31 773,98

D 8

Rúrové vedenie

4 873,53

13	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	32,000	1,31	41,92
14	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8	ks	6,400	87,37	559,17
15	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	78,23	391,15
16	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový DN 450 komplet - dno s výtokom DN200, skruž v. 2x350, prstenec, roznášacia doska	ks	5,000	179,25	896,25
17	K	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	5,000	1,94	9,70
18	M	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	5,000	28,65	143,25
19	K	895991131.S	Osadenie liatinovej siete pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	5,000	22,35	111,75
20	M	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	5,000	99,72	498,60
21	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000	88,66	797,94
22	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	21,000	67,80	1 423,80

D 99

Presun hmôt HSV

911,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 752,000	0,52	911,04
D		M	Práce a dodávky M				1 150,00
D		60-M	Geodetické a kartografické práce a služby				1 150,00
24	K	96010100R	Geodeticke práce	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00

ROZPOČET

Stavba: Udržba a výstavba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Námestove

Objekt: SO06 - ul. Strojársená

Časť: SO 06-2 - dodatok - menej práce

Miesto: Dátum: 21. 5. 2026

Objednávateľ: Mesto Námestovo Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -64 506,71

D HSV Práce a dodávky HSV -64 506,71

D 5 Komunikácie -63 716,72

1	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny ŠDa s rozprestretím a zhutnením (100 MPa), po zhutnení hr. 200 mm	m2	-1 642,000	8,36	-13 727,12
2	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	-1 590,000	16,03	-25 487,70
5	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	-1 590,000	0,57	-906,30
3	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	-1 590,000	14,84	-23 595,60

D 99 Presun hmôt HSV -789,99

4	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	-1 519,216	0,52	-789,99
---	---	-------------	--	---	------------	------	---------